

CENTRALIZATOR
"INLOCUIRE BRATE INCARCARE RAMPA PGL, POZ.47 REUTILARE
TEHNICA 2018-2019 "

Nr. Crt.	DENUMIRE LUCRARE	COD DEVIZ	VALOARE FARA TVA (LEI)
o1	o2	o3	o4
1	Inlocuire brate incarcare rampa PGL	PGL008	
2			
3			
TOTAL (LEI) FARA TVA			
CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 15%			
TOTAL GENERAL (LEI) FARA TVA			


 PETROTEL-LUKOIL S.A.
 BIRQU C.P.S.C.T.
 SEF-BIRQU
 L. CIOBANU ALEXANDRU

19.12.2013

A N T E M A S U R A T O A R E

PGL008 MONTAJ BRATE RAMPA PGL

PAG: 1

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
D E N U M I R E		
A R T I C O L		

01 M1M01A1 [1]
DEMONTAREA UTILAJELOR MONTATE PRIN SIMPL
A ASEZARE CU GREUTATE < 3 T

02 CL20C1 Cantitate= .900 TONA
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHE
PENGURI

02 5000001 Cantitate= 244.000 KG
CONFECTII METALICE

03 IZA01C1 Cantitate= 244.000 KG
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZ
IVE A CONFESI CONST MET DIN PROFILE CU GR
OS PESTE 12 MM

04 IZD05B1 Cantitate= .244 TONA
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE M
INIU LA CONSTRUCTII METALICE

05 IZD06B1 Cantitate= .244 TONA
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA CON
STRUCTII METALICE

06 M1J44A1 [3] Cantitate= .244 TONA
EXECUTAT SUDURI LA COND, FITINGURI SI FLA
NSE DIN OTEL ALIAT CU DN INTRE 50-80MM;
IN MEDIU ARGON

07 6700001 Cantitate= 4.000 BUC.
FG DN 3" - 300# A350 GR

08 6700002 Cantitate= 2.000 BUC.
FG DN 2" - 300# A350GR

09 6700003 Cantitate= 2.000 BUC.
GARNITURA SPRIOMETALICA 3" - 300#

10 6700004 Cantitate= 4.000 BUC.
GARNITURA SPIROMETALICA 2" - 300 #

11 6700005 Cantitate= 2.000 BUC.
GARNITURA SPIROMETALICA 1" - 300#

12 6700006 Cantitate= 2.000 BUC.
PREZON 3/4" X 110 CRMO4

13 6700007 Cantitate= 48.000 BUC.
PIULITA 3/4"

Cantitate= 96.000 BUC.

14 6700008 PREZON M 5/8" X 80 CRMO4	Cantitate=	8.000 BUC.
15 6700009 PIULITA 5/8"		
16 M1J40A1 [1] MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE D UPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT T>225C DN<50MM	Cantitate=	16.000 BUC.
17 M1J40B1 [1] MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE D UPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT T>225C DN=65-150	Cantitate=	2.000 BUC.
18 M1L04A1 [1] ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE A SUDUR.COND.INALTA PRES. < 95 MM SI S< 8 MM	Cantitate=	2.000 BUC.
19 M1A01A1 [1] ASIMILAT MONTAJ BRATE INCARCARE	Cantitate=	4.000 BUC.
20 CF06B1 [1] TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM	Cantitate=	.900 TONA
21 6700033 SIKA GROUT	Cantitate=	5.000 MP.
22 TRB05A25 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIR ECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANT A 50M	Cantitate=	45.000 KG
23 TRI1AA01F1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE	Cantitate=	.350 TONA
24 TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF ABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 1 0 KM.	Cantitate=	.350 TONA
25 TRI1AA08F1 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE S I MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RA MPA,TEREN CATEG.	Cantitate=	.350 TONA
26 AUT6729 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	Cantitate=	.350 TONA
	Cantitate=	16.000 ORA

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V



S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SEF BIROU
CIOBANU ALEXANDRU

19.12. 2014