

CENTRALIZATOR
" Montaj sistem de aprindere 09-FH1(montaj arzator)
RT 2018 - 2019 , poz.36

Nr. Crt.	DENUMIRE LUCRARE	COD DEVIZ	VALOARE FARA TVA (LEI)
o1	o2	o3	o4
1	Montaj sistem de aprindere 09-FH1(montaj arzator)	ARZ288	
TOTAL (LEI) FARA TVA			
CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 15%			
TOTAL GENERAL (LEI) FARA TVA			

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AR2288 MONTAJ SISTEM APRINDERE 09-FH1

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001	M1M04A1	[1]TONA	0.200
-----	---------	----------	-------

DEMONTAREA IN SUBANSAMBLE A UTILAJELOR
DE MARE COMPLEXITATE CU GREUTATE < 50 T

002	TRB05A25	TONA	0.200
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

003	TR11AA01F1	TONA	0.200
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

004	TRA02A05	TONA	0.200
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

005	TR11AA08F1	TONA	0.200
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

006	M1G21A1	[1]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

ARZATOARE GAZ PT.CUPTOARE,CU TOATE
LEGATURILE NECESARE PT.FUNCTIONARE IN
INST.< 100 KG.

007	AUT6729	ORA	4.000
-----	---------	-----	-------

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

008	M1J30A1	[1]TONA	0.020
-----	---------	----------	-------

COND OTEL INOX MONTATA SUD ELECTR LA
PESTE 4M RIDICAREA MAT CU MAC IN INST DN
80 MM

009	4770001	M	5.000
-----	---------	---	-------

TEAVA INOX DN 20

010	4770002	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

COT 90 DN 20 INOX

011	M1J27A1	[1]TONA	0.025
-----	---------	----------	-------

COND OTEL CARBON MONTATA SUD ELECTR LA
PESTE 4M RIDIC MAT CU MACARALE IN INST
DN 80 MM

012	4770003	M	10.000
-----	---------	---	--------

TEAVA DN 15 P235GH

013	4770004	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

COT 90 DN 15 P235GH

014	M1L64A1	[1]BUC.	14.000
-----	---------	----------	--------

CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

=====

015 TRB05A25 TONA 0.045
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

016 TR11AA01F1 TONA 0.045
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

017 TRA02A10 TONA 0.045
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

018 TR11AA08F1 TONA 0.045
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

019 EF09B1 BUC. 5.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
10 SAU 16MMP
Demontare legaturi electrice tablou existent (manopera-50%)

020 EF03A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG
Demontare tablou existent (manopera -50%)

021 EF03A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

022 EF09B1 BUC. 5.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
10 SAU 16MMP

023 EC03G1 M 5.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

024 EH01A1 BUC. 3.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

025 EH05C1 BUC. 1.000
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI
METALICE

Intocmit,

Verificat,

C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
PIROU C.P.S.C.T.
LIST DEVIZE
NEA SU DRAGOS
10.10.2018