

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SA7008 INL.SECTIE TUB. A7 INST. DAV3 RUT. 2014-2015 - POZ.7

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	M1M09H1	PER	4.000
	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA, GIT)		
	SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.		
	SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150		
002	M1M09I1	PER	4.000
	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA, GIT)		
	SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.		
	SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=200		
003	M1M02C1	[1]TONA	10.400
	DEMONT.UTILAJ IN STARE ASAMBL.IN CAZ		
	MONT.PRIN FIXARE PE PARDOSEA, FUNDATII,		
	SCHELETE MET.4-8 T		
004	RPIF05H1	[1]M	4.800
	TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC		
	A DE 10MM*		
005	TR11AA01F1	TONA	12.000
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI		
	MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		
	TEREN-AUTO CATE		
006	TR11AA08F1	TONA	12.000
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE		
	SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-		
	RAMPA, TEREN CATEG.		
007	TRA03A03	TONA	12.000
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE		
	CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE		
	DIST. 3 KM *		
008	M1L63A1	[1]M	9.600
	CONTROLUL CU LICHID PENETRANT A		
	SUDURILOR DE COLT LA UTILAJE TEHNOLOGICE		
009	M1L71B1	[1]BUC.	4.000
	PREINCALZIREA COND IN ZONA CE URMEAZA A		
	SE EXECUTASUDURA COND AVIND DN INTRE 80-		
	150 MM		
010	M1L71C1	[1]BUC.	4.000
	PREINCALZIREA COND IN ZONA CE URMEAZA A		
	SE EXECUTASUDURA COND AVIND DN INTRE 150		
	-400 MM		
011	M1J43C1	[1]BUC.	8.000
	EXECUTAT SUDURI LA CONDUCTE, FITINGURI SI		
	FLANSE DIN OTEL CARBON CU DN INTRE 150-		
	250MM		
012	M1L50G1	[1]BUC.	8.000
	CONTROLUL CU RADIATII GAMA A SUD LA		
	COND.MONTATE LA H> 4M COND.DN INTRE 169-		
	300MM GR PER.< 10 MM		
013	M1J23C1	[1]BUC.	8.000
	TRATAMENT TERMIC AL SUDURILOR LA		
	CONDUCTE DIN OTEL ALIAT CONDUCTE.> 150		
	MM		
014	M1L50G1	[1]BUC.	8.000
	CONTROLUL CU RADIATII GAMA A SUD LA		
	COND.MONTATE LA H> 4M COND.DN INTRE 169-		
	300MM GR PER.< 10 MM		
015	TR11AA01F1	TONA	10.400
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI		
	MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		
	TEREN-AUTO CATE		

016 TR11AA08F1 TONA 10.400
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

017 TRA03A03 TONA 10.400
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 3 KM *

018 M1A01B1 [1]TONA 10.400
RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,
BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE
SIMPLA ASEZARE1-3.T.

019 M1L09B1 [1]BUC. 2.000
INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A
VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500
DAN/CM2 1-10 M3

020 M1J40B1 [1]BUC. 4.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN=65-150

021 M1J40C1 [1]BUC. 4.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN=200-25

022 M1L11B1 [1]BUC. 2.000
PROBA ISCIR LA INCERC.DE PRES.HIDR.LA
RECE A VAS.CU TUB.SAU MANTA PR.0,7-500
DAN/CM2 CAPAC.1-10

023 6607005 BUC. 4.000
GARNITURI SPIROMETALICE DN150

024 6607007 BUC. 4.000
GARNITURI SPIROMETALICE DN200

025 AUT6733 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 40-49,9TF

CHELTUIELI NEPREVAZUTE 15%

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SEF BIROU
CIOBANU ALEXANDRU

22.05.2019

BPI
GA

22.05.2019