

Executie lucrari pentru creare drum acces la Casa de Pompe Produse Negre,
din PETROTEL – LUKOIL S.A.

Aprobat,
Membru Directorat - Inginer Sef
D. Dandulescu



08.05.2019

CAIET DE SARCINI
pentru licitatie electronica

Executie lucrari pentru creare drum acces la Casa de Pompe Produse Negre,
din PETROTEL – LUKOIL S.A.

CUPRINS

- 1 Obiectul licitatiei
- 2 Descriere lucrarilor
- 3 Termene de executie a lucrarilor
- 4 Cerinte impuse firmelor participante la licitatie.
 - 4.1 Cerinte tehnice , dotari, responsabilitati, documente ce trebuiesc intocmite
 - 4.2 Continutul ofertei tehnice
 - 4.3 Continutul ofertei economice
- 5 Limitele ofertei
- 6 Termen de valabilitate a ofertei
- 7 Responsabilitati asumate de catre Beneficiar
- 8 Prevederi generale obligatorii la contractare
- 9 Anexele caietului de sarcini

1 OBIECTUL LICITATIEI

Obiectul prezentei licitatii il reprezinta alegerea firmei in vederea executiei lucrarilor de creare drum acces la Casa de Pompe Produe Negre, din PETROTEL – LUKOIL S.A., prin incheierea unui contract intre parti.

2 DESCRIERE LUCRARILOR

2.1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini stabileste urmatoarele :

- caracteristicile tehnice
 - lucrarile necesare
 - cerintele impuse firmelor participante la licitatie si modul de prezentare a ofertelor.
- Ofertantii sunt obligati sa prezinte oferta tehnico – economica pentru toate lucrarile solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

2.2. Scopul lucrarilor

Creare drum acces la Casa de Pompe Produe Negre care se va demola.

2.3. Caracteristicile tehnice ale bunurilor/serviciilor, continutul lucrarilor, documente ce trebuiesc emise de catre (executant)

2.3.1 Prezentarea echipamentelor si a lucrarilor necesare.

Echipamentele si lucrarile necesare pentru creare drum acces la Casa de Pompe Produe Negre sunt prezentate in Antemasuratoarea DRUM48, anexata.

2.3.2 Continutul lucrarilor:

Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie lucrarile pentru creare drum acces la Casa de Pompe Produe Negre, obligatiile si raspunderile ce revin contractantilor conform reglementarilor in vigoare privind executia acestor lucrari pe teritoriul rafinariei PETROTEL – LUKOIL S.A..

Lucrarile sunt cuprinse in Antemasuratoarea DRUM48 si constau in urmatoarele:

- Demontarea constructiilor metalice pentru recuperarea subansamblelor refolosibile;
- Demontare conducte, piese racordare otel carbón, prefabricate, armaturi asamblare si suport gata conf. 150-400 mm;
- Curatarea terenului de iarba si buruieni;
- Amenajarea caii de acces, cca. 650 mp.
- Incarcarea si transportul materialelor si deseurilor rezultate, in zone stabilite de beneficiar in incinta rafinariei;

Constructiile supuse licitatiei se pot vizualiza pe teritoriul rafinariei PETROTEL–LUKOIL S.A.

2.3.3 Norme si standarde de referinta:

Legislatia in vigoare privind executia, controlul si receptia lucrarilor de constructii montaj.

3 TERMENE DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Termen de executie : **30.06.2019.**

4 CERINTE IMPUSE FIRMELOR PARTICIPANTE LA LICITATIE

4.1. Cerinte tehnice, dotari, responsabilitati, documente ce trebuiesc intocmite:

- Sa detina autorizatiile, conform legislatiei in vigoare, pentru executia lucrarilor specific prezentului caiet de sarcini;
- Sa aiba personal calificat si cu experienta pentru executie lucrari specific rafinarii;
- Sa aiba experienta in efectuarea de lucrari similare;
- Sa aiba capacitatea de a executa cu personalul propriu minim 70% din lucrarile contractate;
- Sa aiba in dotare echipamentele si utilajele necesare efectuarii lucrarilor;
- Sa dispuna de personal tehnic si muncitor angajat permanent, cu experienta in executia lucrarilor din prezentul caiet de sarcini;
- Sa aiba implementat Sistemul de Management al Calitatii;
- Sa aiba un responsabil de mediu in conformitate cu OUG 195/2005 art. 94;
- Sa aiba un responsabil instruit in domeniul SSM-SU;
- Sa aiba inginer atestat pe securitate si siguranta industrială.

Executantul trebuie:

- Sa aiba in dotare echipamentele si utilajele necesare efectuarii lucrarilor;
- Personalul muncitor va avea echipamentul de lucru si de protectie curat, in perfecta stare (Nu se accepta echipament uzat, decolorat de la multiple curatiri) inscriptionat cu numele firmei, fara culorile PLK (rosu, negru, alb);
- Echipamentul de lucru va respecta standardele : EN 11612, EN 1149-3, EN 343, EN 13034/6, EN 61482K1 (manusi safety, salopete cu maneca lunga (100% bumbac), manusi de protectie, casca de protectie, ochelari de protectie, antifoane, masca individuala, detector de gaze).

Responsabilitati:

Desfasurarea activitatii in conditii perfecte de curatenie, conform normelor in vigoare ale securitatii si sanatatii in munca.

Pastrarea ordinii si curateniei in spatiile de lucru puse la dispozitie de catre Beneficiar.

Respectarea cerintelor privind calitatea lucrarilor si a termenelor de executie ale acestora.

Respectarea legislatiei interne a Beneficiarului privind :

- regimul intern si de acces la punctele de lucru
- normele SSM-SU si de protectie a mediului

La sfarsitul fiecărei săptămâni Executantul va prezenta raportul activității din săptămâna respectivă.

4.2. Continutul ofertei tehnice

Cuprinde :

- strategia managementului firmei;
- planul propriu de sanatate si securitate in munca;
- implementarea sistemului de calitate privind conducerea si controlul lucrarilor;

- nominalizare lucrari similare executate cu forte proprii sau in regim de subantreprenor;
- dotarea tehnica pentru executie lucrari;
- nominalizarea personalului tehnic insarcinat cu coordonarea lucrarilor;
- prezentarea autorizatiilor in vigoare pentru executia acestui tip de lucrari;
- tehnologia pentru executia acestor lucrari;

Oferta tehnica se posteaza electronic in sectiunea „Oferta tehnica”.

4.3. Continutul ofertei economice

Oferta economica se va intocmi in conformitate cu Antemasuratoarea DRUM48, anexata. Valoarea totala a ofertei economice se va exprima in RON.

Oferta comerciala se posteaza electronic in sectiunea „Oferta comerciala”.

5 LIMITELE OFERTEI

Se va indica categoria de lucrari pe care Executantul nu o poate executa cu forte proprii si necesita subcontractare.

6 TERMEN DE VALABILITATE A OFERTEI

Ofertele raman valabile pentru toata perioada contractata.

Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa.

Ofertantul declarat castigator, trebuie sa-si mentina valabila oferta sa pentru toata perioada derularii contractului.

7 RESPONSABILITATI ASUMATE DE CATRE BENEFICIAR

Beneficiarul va asigura incheierea contractului de executie a lucrarilor cu Ofertantul Castigator.

Beneficiarul va preda amplasamentul in baza Procesului Verbal de predare amplasament. Termenul de plata pentru lucrarile executate este de 60 zile de la data emiterii facturii, conditionata de semnarea de catre reprezentantii Beneficiarului a procesului verbal de receptie terminare lucrari.

8 PREVEDERI GENERALE OBLIGATORII LA CONTRACTARE

8.1. PREVEDERI GENERALE

Executantul va respecta pe toata perioada derularii contractului:

- Conventia de Securitate –Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului – anexa la contract ;
- Regulamentul de sanctionare a lucratorilor din cadrul firmelor terte care isi desfasoara activitatea pe teritoriul PETROTEL – LUKOIL S.A., pentru incalcarea dispozitiilor din domeniile securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta, sigurantei industriale si a regimului intern si de acces – anexa la contract.
- Regulamentul privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea prevederilor din domeniul protectiei mediului – anexa la contract.

- Conventia de prelucrare a datelor cu caracter personal intre operatori independenti – anexa la contract ;
- Executantul va incheia contract cu serviciile de specialitate din PETROTEL - LUKOIL pentru asigurarea utilitatilor si spatiilor necesare organizarii de santier aflate pe teritoriul PETROTEL - LUKOIL S.A.

9 ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI

- Anexa nr. 1 – Antemasuratoare DRUM48;
- Anexa nr. 2 – Conventia de Securitate – Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului;
- Anexa nr. 3- Regulament de sanctionare a lucratorilor din cadrul firmelor terte care isi desfasoara activitatea pe teritoriul PETROTEL – LUKOIL S.A., pentru incalcarea dispozitiilor din domeniile securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta, sigurantei industriale si a regimului intern si de acces;
- Anexa nr. 4 - Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea prevederilor din domeniul protectiei mediului.
- Anexa nr. 5 - Conventie de prelucrare a datelor cu caracter personal intre operatori independenti;

Director Constructii Capitale
I. Erogov

Sef Serviciu Suport Proiecte de Constructie

Manager Proiect

G. Dragomir

G. Lucic

A N T E M A S U R A T O A R E

**Deviz DRUM48 CREARE DRUM ACCES CASA POMPE
PRODUSE NEGRE**

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	CL17A1	TONA	0.800
	DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE		
002	AUT6730	ORA	2.000
	MACARA PE PNEURI 15-19,9TF		
003	TSG02A1	100 MP.	0.200
	CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI		
004	TSC35A32	100 MC.	2.600
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M		
005	TRA01A05	TONA	390.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.		
006	DA06B1	M.C.	260.000
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST BETON CONCASAT MATERIAL PLK		
007	M1J11C1	[1]TONA	0.724
	DEM.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI GATA CONF.150-400.MM(REDUCERE MANOPERA 50%)		
008	AUT2305	ORA	4.000
	GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INT. 40-74 KVA		
009	TSC35A32	100 MC.	0.600
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M		
010	TRA01A05	TONA	96.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.		
011	TRI1AA01F1	TONA	96.000
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		

PETROTEL LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T
SPECIALIST DEVIZE
DUMITRESCU CORNELIA

012 TRB01C11 TONA 96.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

013 TRI1AA08F1 TONA 96.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

014 DA06A2 M.C. 60.000
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA
NISIP MATERIAL PLK

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Handwritten signature



Handwritten date 23.04.2019.