

CENTRALIZATOR
INLOCUIT FASCICUL TUBULAR SCHIMBATOR 06S11 - INST. HPM
RT 2016 - 2017 POZ. 105

Nr. crt.	Rev.	Cod deviz	Devize pe categorii de lucrari	Total	Observatii
				lei	lei
o1	o2	o3	o4	o5	o6
1	0	06S118	INLOCUIRE FASCICUL TUBULAR 06S11 INST. HPM		
TOTAL - LEI -					
CHELTUIELI NEPREVAZUTE 15%					
TOTAL GENERAL - LEI - (fara TVA)					

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 06S118 INLOCUIRE FASCICOL TUBULAR 06S11 INST.HPM

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	CB47A1	MP.	50.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M			
002	TRI1AA01F1	TONA	2.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE			
003	TRB05A25	TONA	2.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
004	TRI1AA08F1	TONA	2.100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.			
005	TRA03A05	TONA	2.100
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *			
006	M1M09B1	PER	1.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT) SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC. SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=40			
007	M1M09I1	PER	1.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT) SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC. SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=200			
008	M1M09J1	PER	3.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT) SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC. SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=250			
009	TFB07A1	[1]BUC.	1.000
MONTAT BLINDE DN.40 MM			
010	TFB07H1	[1]BUC.	1.000
MONTAT BLINDE DN.200 MM			
011	TFB07I1	[1]BUC.	3.000
MONTAT BLINDE DN.250 MM			
012	M1M03A1	[1]TONA	0.476
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII, SCHELETE METAL.< 2 T			
013	M1M03A1	[1]TONA	0.521
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII, SCHELETE METAL.< 2 T			

014 M1M03A1 [1]TONA 0.312
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA
ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,
SCHELETE METAL.< 2 T

015 M1M03A1 [1]TONA 0.576
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA
ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,
SCHELETE METAL.< 2 T

016 M1M03C1 [1]TONA 5.700
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA
ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,
SCHELETE METAL.5-10 T

017 TRI1AA01F1 TONA 5.700
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

018 TRI1AA08F1 TONA 5.700
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

019 RPIF03A1 [1]MP. 15.000
CURATIRE LA INTERIOR A VASELOR,
COLOANELOR, SCHIMBATOARELOR CU RASCHETA
SI PERIA DE SARMA

020 M1L24A1 [2]M 20.000
CURATAT SUPRAFETE DE ETANSARE ALE
UTILAJULUI (50%)

021 M1A01B1 [1]TONA 5.700
RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,
BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE
SIMPLA ASEZARE1-3.T.

022 M1A02B1 [1]TONA 0.476
RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON
ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,20-
0,50.T.

023 M1A02C1 [1]TONA 0.521
RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON
ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,50-
1,00.T.

024 M1A02B1 [1]TONA 0.312
RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON
ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,20-
0,50.T.

025 M1A02C1 [1]TONA 0.576
RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON
ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,50-
1,00.T.

026 M1L09B1 [1]BUC. 1.000
INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A
VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500
DAN/CM2 1-10 M3

027 M1M03A1 [1]TONA 0.700
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA
ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,
SCHELETE METAL.< 2 T

028 M1A02C1 [1]TONA 0.700
RECIP MET. (REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON
ASAMBL,MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 0,50-
1,00.T.

029 M1L09B1 [1]BUC. 1.000
INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A
VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500
DAN/CM2 1-10 M3

030 M1L11B1 [1]BUC. 1.000
PROBA ISCIR LA INCERC.DE PRES.HIDR.LA
RECE A VAS.CU TUB.SAU MANTA PR.0,7-500
DAN/CM2 CAPAC.1-10

031 M1J40A1 [1]BUC. 1.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN<50MM

032 M1J40C1 [1]BUC. 4.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN=200-25

033 AUT6761 ORA 16.000
AUTOMACARA 80- 89,9TF CU BRAT CU ZABRELE

034 AUT5615 ORA 12.000
TRAILER 20T

035 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
Procurare materiale conf. tabel anexat

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

RCR
gll



CENTRALIZATOR MATERIALE -YC01 DEVIZ 06S118

Nr. crt.	Denumire material	UM	Cantitate	Pret unitar (RON)	Pret total (RON)
1	Garnituri GMP Ø968xØ942x3	buc	3.00		
2	Garnituri GMP Ø1069xØ1043x3	buc	1.00		
3	Garnituri GMP Ø890xØ860x3	buc	1.00		
4	Garnit. Metaloplastica 1000x10x3	buc	3.00		
5	GS/IE Dn40 Pn25	buc	1.00		
6	GS/IE Dn200 Pn25	buc	2.00		
7	GS/IE Dn250 Pn25	buc	3.00		
8	Garnituri MU Dn40	buc	2.00		
9	Garnituri MU Dn200	buc	2.00		
17	garnituri MU Dn250	buc	6.00		
TOTAL (RON) fara T.V.A.					

BCR
yfs