

R.U.T. 2014 - 2015 POZ.50
SISTEMATIZARE ALIMENTARE CU AER CONSUMATORI
EPURARE

Nr. crt.	Rev.	Cod deviz	Devize pe categorii de lucrari	Total
				lei
o1	o2	o3	o4	o5
1	0	1COM08	MONTAJ UTILAJE	
2	0	1COM18	CONSTRUCTII BETON	
3	0	1COM28	LEGATURI CONDUCTE	
4	0	1COM38	INSTALATII ELECTRICE	
TOTAL GENERAL				
CHELTUIELI NEPREVAZUTE 5 %				
TOTAL GENERAL LEI (fara TVA)				

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.
 BIROU C.P.S.C.T.
 SEF BIROU
 CIOBANU ALEXANDRU

23.01.2015

A N T E M A S U R A T O A R E

Cod Deviz 1COM08 MONTAJ UTILAJE

=====

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
----------------------------	----	------------

=====

001 M1M01B1	[1]TONA	5.000
DEMONTAREA UTILAJELOR MONTATE PRIN SIMPLA ASEZARE CU GREUTATE 3-10 T		

002 M1A02D1	[1]TONA	5.000
RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON ASAMBL, MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 1-5.T.		

003 M1B02B1	TONA	1.500
COMPRESOR DE AER SAU GAZE, LIVRAT ASAMBLAT 1,0-2,0 T.		

004 TRB05B25	TONA	6.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M		

005 TRI1AA01F1	TONA	6.500
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		

006 TRA02A05	TONA	6.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.		

007 TRI1AA08F1	TONA	6.500
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA, TEREN CATEG.		

008 AUT6729	ORA	22.000
MACARA PE PNEURI 10-14,9TF		

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

B.S.L.
[Signature]

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SEF BIROU
CIOBANU ALEXANDRU

28.01.2015

A N T E M A S U R A T O A R E

Cod Deviz 1COM18 CONSTRUCTII BETON

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	TSA04D1	M.C.	8.400
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.		
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.		
	0,0-1,5M T.F.TAR		
002	TRA01A02P	TONA	15.120
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM		
003	CB01A1	MP.	16.000
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND		
	UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC		
	SI SUBSC INCL SPIJIN		
004	CC01A1	KG	454.870
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM		
	IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN		
	MASE PLASTICE		
005	CZ0301K1	KG	454.780
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII		
	IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC		
	52 D=10- 16 MM		
006	CA01A1	M.C.	0.800
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII		
	(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM		
	<3MC		
006	2100971	M.C.	0.806
	BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622		
007	CA02B1	M.C.	7.600
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE		
	CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR		
007	2100995	M.C.	7.661
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622		
008	TRA06A05	TONA	18.480
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-		
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC		
	DIST. =5 KM		
009	CL21A1	KG	20.000
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE		
	INGLOBATE IN BETON		
009	6309886	KG	20.000
	CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON		
010	TRB05B25	TONA	0.490
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		
	DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG		
	DISTANTA 50M		
011	TRI1AA01F1	TONA	0.490
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI		
	MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		
	TEREN-AUTO CATE		

012 TRA02A05 TONA 0.490
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

013 TRI1AA08F1 TONA 0.490
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



BSL
—
GA

A N T E M A S U R A T O A R E

Cod Deviz 1COM28 LEGATURI CONDUCTE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001	M1J27A1 [1]TONA	M	0.985
	COND OTEL CARBON MONTATA SUD ELECTR LA		
	PESTE 4M RIDIC MAT CU MACARALE IN INST		
	DN 80 MM		
002	3970038	M	30.000
	TEAVA 88.9 X 6.3 P235TR2		
003	3970039	M	0.500
	TEAVA 76.1 X 6.3 P235TR2		
004	4750067	BUC.	1.000
	RCS DN65 / DN80 P235TR2		
005	4750068	BUC.	1.000
	RCS DN 125 / DN 80 P235TR2		
006	4750069	BUC.	1.000
	RCS/FDJ DN 125 / DN70 P235TR2		
007	4750070	BUC.	13.000
	CS 90 88.9 X 6.3 P245GH		
008	4750071	BUC.	1.000
	TS 88.9 X 6.3 P235TR2		
009	4750072	BUC.	2.000
	NIPLU N1 3/4" - 6.3 P235TR2		
010	4750073	BUC.	2.000
	NIPLU N2 3/4" X 6.3 P235TR2		
011	4750074	BUC.	2.000
	KMF 3/4" - 3000 # P245GH		
012	4750075	BUC.	2.000
	MSS1 DN80 / DN20 P245GH		
013	4250020	BUC.	2.000
	RSF DN80 PN16 P245GH/13%Cr		
014	4650061	BUC.	6.000
	FG DN80 PN16 P245GH		
015	4650062	BUC.	2.000
	FG DN125 PN20 P245GH		
016	5750084	BUC.	5.000
	GARNITURA IBC 80 - 16 - B1-2 GRAFIT+		
	INSERTIE		
017	5750085	BUC.	2.000
	GARNITURA IBC 125-20-B1-2 GRAFIR+		
	INSERTIE		
018	3273406	BUC.	40.000
	PREZON M16X100 21CRMV5-7		
019	3273408	BUC.	16.000
	PREZON M20X110 21CRMV5-7		
020	3273407	BUC.	80.000
	PIULITA M16 C45E		
021	3273409	BUC.	32.000
	PIULITA M20 C45E		
022	6309379	KG	200.000
	SUPORT METAL.MOBIL PT.TEVI CU GREUT.SUB		
	5KG/BUC T.ISPE		

023 7701012 BUC. 1.000
PLACA TIMBRU

024 IZJ07A1 MP. 14.000
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

025 IZJ07C1 [1]MP. 14.000
VOPSIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND.1 STRAT MINIU PLUMB 2 STRAT EMAIL

026 M1L64A1 [1]BUC. 30.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

027 M1L04B1 [1]BUC. 10.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.INALTA PRES. < 95 MM SI S 8
-12 MM

028 M1J40B1 [1]BUC. 7.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN=65-150

029 TRB05B25 TONA 0.985
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

030 TR11AA01F1 TONA 0.985
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

031 TRA02A05 TONA 0.985
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

032 TR11AA08F1 TONA 0.985
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

BSL
gk

S.C. PETROTELALUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SEF BIROU
CIOBANU ALEXANDRU

23 01 2015

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 1COM38 INSTALATII ELECTRICE

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
```

```
001 RPEG20A1           BUC.          1.000
DEMONTARE TABLOU DISTRIB METALIC*
```

```
002  EB09A1      [ 1]BUC.          3.000
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA
SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE
LA PAMINT
```

```
003  EB15B1           BUC.          2.000
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
ELECTRICE
```

```
003  6719689         BUC.          2.000
ETICHETE TUBULARE PVC
```

```
004  EC03J1           M            120.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 50 SAU 70
MMP.
```

```
004  4803204         M            122.399
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 95 + 50
M S 8778
```

```
005  EC12E1           BUC.          2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. 3X35+16 SAU 3X50+25MMP
```

```
006  ED20D1           BUC.          1.000
LEGAREA ELECTROMOTORULUI 55 SAU 100KW,
EXCLUS.MONTARE.PAPUCI.PT.COND.EL.
```

```
007  EF09A1           BUC.          6.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP
```

```
008  EH01A1           BUC.          1.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.
```

```
009  EH04A1           BUC.          1.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A
INTRERUP.,CONTACT.AUT.TRIP.<100A,DISP.
ACT.,REOST.
```

010 EH04J1 BUC. 1.000
 INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A
 ELECTROMOT. =51-200KW

011 EH05C1 BUC. 1.000
 INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI
 METALICE

012 EI01B1 BUC. 2.000
 DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10
 SAU 12 MM

012 6313320 BUC. 2.000
 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE. PT.SURUB M
 12

013 EI02A1 BUC. 1.000
 ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI
 PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA
 EXTER CU D<25MM

014 EI02C1 BUC. 1.000
 ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI
 PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA
 EXTER.CU D=39-50 MM *

015 W1C10A1 KG 50.000
 CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCAT
 MONTARE

016 W1C09A1 KG 50.000
 CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI
 POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI,STELAJE,
 CANALE ETC.MONTARE

016 6310017 KG 50.000
 PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE


017 W1P08A BUC. 1.000
 VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
 LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
 CONSTRUCTII

018 W1R02A1 KG 8.000
 CONDUCTOR PENTRU RACORDAREA APARATELOR,
 MONTAT IN EXTERIOR UN CONDUCTOR

018 3701265 KG 8.240
 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 25 OL37
 -1N

Intocmit,

Verificat,



28.01.2015

Maier