

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz S12038 SCHIMBATOR 02-S12 COCSARE RUT2014 POZ.36

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	TFB07H1 [1]BUC.		4.000
	MONTAT BLINDE DN.200 MM		
002	TFB07E1 [1]BUC.		2.000
	MONTAT BLINDE DN.100 MM		
003	TFB07A1 [1]BUC.		5.000
	MONTAT BLINDE DN.40 MM		
004	M1M03A1 [1]TONA		0.580
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
005	M1M03A1 [1]TONA		0.380
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
006	M1M03A1 [1]TONA		0.480
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
007	M1M03A1 [1]TONA		0.541
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
008	M1M03C1 [1]TONA		6.530
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.5-10 T		
009	M1A01B1 [1]TONA		6.530
	RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,		
	BAZINE) DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE		
	SIMPLA ASEZARE1-3.T.		
010	M1A02C1 [1]TONA		0.541
	RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON		
	ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,50-		
	1,00.T.		
011	M1A02B1 [1]TONA		0.480
	RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON		
	ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,20-		
	0,50.T.		
012	M1A02C1 [1]TONA		0.580
	RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON		
	ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,50-		
	1,00.T.		
013	M1A02B1 [1]TONA		0.380
	RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON		
	ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,20-		
	0,50.T.		
014	M1A02C1 [1]TONA		0.560
	RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON		
	ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,50-		
	1,00.T.		
015	M1M03A1 [1]TONA		0.560
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		

016 M1L09B1 [1]BUC. 2.000
 INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A
 VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500
 DAN/CM2 1-10 M3

017 M1J40C1 [1]BUC. 4.000
 MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
 DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
 T>225C DN=200-25

018 M1J40B1 [1]BUC. 2.000
 MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
 DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
 T>225C DN=65-150

019 M1J40A1 [1]BUC. 5.000
 MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
 DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
 T>225C DN<50MM

020 M1L11B1 [1]BUC. 1.000
 PROBA ISCIR LA INCERC.DE PRES.HIDR.LA
 RECE A VAS.CU TUB.SAU MANTA PR.0,7-500
 DAN/CM2 CAPAC.1-10

021 IZJ10A1 MP. 20.000
 DESFACEREA PROTECTIEI DIN TABLA A IZOLAT
 TERMICE

022 IZJ12A1 MP. 20.000
 DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE
 FEL

023 IZH13A1 MP. 20.000
 IZOL APARAT SALT.VATA STICLA SPS2 GATA
 CONF GROS 60-120MM LA VOLUME DE FORMAT
 SIMPLU

023 2606600 MP. 20.500
 @SALTEA VATA MINERALA PE PLASA SARMA
 SPS1 3000X1000X100

024 IZI11B1 [1]MP. 20.000
 PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
 SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M CONF

024 3642287 KG 94.840
 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-
 1N CAL.1

025 IZI11B2 MP. 20.000
 PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
 SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M MONTARE

026 CB47A1 [1]MP. 15.000
 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
 TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
 VERTICALE H<30,0M

027 6604514 BUC. 4.000
 GARNITURI DIN MU ETANSARE PU DN200

028 6604510 BUC. 2.000
 GARNITURI DIN MU ETANSARE PU DN100

029 6604503 BUC. 5.000
 GARNITURI DIN MU ETANSARE PU DN25

030 6605118 BUC. 3.000
 GARNITURA METALOPLASTICA 985X925

031 6605119 BUC. 1.000
 GARNITURA METALOPLASTICA 1100X1000

032 6605120 BUC. 1.000
 GARNITURA METALOPLASTICA 980X870

033 AUT6733 ORA 16.000
 MACARA PE PNEURI 40-49,9TF

034 AUT6738 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI BRAT TELESOPIC TELEMACH
HT125 12,5TF

035 TRI1AA01F1 TONA 7.173
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

036 TRB05A25 TONA 7.173
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

037 TRI1AA08F1 TONA 7.173
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

038 TRA03A03 TONA 7.173
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 3 KM *

CHELTUIELI NEPREVAZUTE 15%

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.I.C.T.
SEF BIROU
CIOBANU ALEXANDRU

27.05.2014

Bpi

gll

27.05.2014