

CENTRALIZATOR VALORIC

"AMENAJARE ZONA CLADIRE COMPRESOARE PADAAG "

Nr. Crt.	DENUMIRE LUCRARE	COD DEVIZ	VALOARE FARA TVA (LEI)
o1	o2	o3	o4
1	Lucrari de amenajare zona cladire compresoare PADAAG	GAR018	
TOTAL (LEI) FARA TVA			

PETROTEL LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T
SPECIALIST DEVIZE
DUMITRESCU CORNELIA

14.10.2019.

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GAR018 AMENAJARE ZONA CLADIRE COMPRESOARE PADAAG

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	RPCQ04C1 [1]MP.		11.000
	ASIMILAT DEMONTARE GEAMURI TRASE MONT.PE TIMPLARIE METALICA DE 2-3MM (MATERIALE - 100%; MANOPERA-50%)		
002	RPCT34A1 KG		200.000
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *		
003	CD05A1 M.C.		2.300
	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 240X115X 88MM,CAL.A. SPOR MATERIA LE -100%; CARAMIDA MATERIAL PLK		
003	2101183 M.C.		0.483
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030		
004	TRA06A05 TONA		1.160
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM		
005	CK14A1 [1]MP.		2.100
	USA DIN PROFILE ALUMINIU CULOARE RAL 7016 1,00X2,10M CU GEAM TERMOPAN CLAR (U1) INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ INCHIDERE SI ACTIONARE ASIMILAT USA PVC		
005	2928521 MP.		2.100
	USI PVC		
006	CF06B1 MP.		230.000
	TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM		
006	2101183 M.C.		5.290
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030		
007	TRA06A05 TONA		12.802
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM		
008	CF05A1 MP.		230.000
	TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON SPOR MATERIALE -100%		
008	5400256 KG		2070.000
	TINCI		
009	CK11G1 [1]MP.		4.500
	ASIMILAT MONTAT FERESTRE DIN ALUMINIU SAU PVC LA CONSTRUCTII		
009	2928519 MP.		4.500
	FERESTRE PVC GEAM TERMOPAN CU BARIERA RUPERE PUNTE TERM-		
010	CN01A1 [1]MP.		350.000
	AMORSAREA SUPRAFETELOR IN VEDEREA APLICARII VOFSITORIILOR LAVABILE		

=====

011 CN04A1 MP. 318.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUITE

011 4880014 KG. 127.200
VOPSEA LAVABILA ALBA EXTERIOR

012 CN04A1 MP. 32.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUITE

012 4880013 KG 12.800
VOPSEA LAVABILA COLORATA EXTERIOR

013 CB47A1 MP. 350.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

014 ACD01D1 BUC. 4.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
FARA PIEȘA SUPT CAROSABIL TIP III A

015 RPECT09F1 M.C. 30.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI
ELEVATII *

016 TSC03G1 [1]100 MC. 0.300
ASIMILAT INCARCARE.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,
7 MC PAMANT, MOLOZ

017 TRA01A02P TONA 45.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

018 TSC03G1 100 MC. 0.350
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
3

019 TSC03G1 [1]100 MC. 0.350
ASIMILAT INCARCARE.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,
7 MC PAMANT, MOLOZ

020 TRA01A02P TONA 52.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

021 DE10A1 M 30.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM
SPOR MATERIALE -100%; MONTAT TRAVERSE 20X30X250 = 12BUC,
MATERIALE PLK

022 AUT6729 ORA 4.000
MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

023 TRA02A02 TONA 4.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.

023 DA19A1 [1]MP. 233.000
ASIMILAT PROTEJAT CU FOLIE PVC BETON LA
PLATFORMA DRUMULUI

=====

024	CC01C1	KG	1155.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN			
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU			
DIST DIN MASE PLASTICE			
024	2002350	KG	1155.000
PLASE SUDATE 6MMX150X150			
025	CA02C1	M.C.	35.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII			
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO			
A CONSTR CU GROS <30CM			
025	2100995	M.C.	35.280
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			
026	TRA06A05	TONA	92.750
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
DIST. =5 KM			
027	IZA04A1	[2]MP.	233.000
ASIMILAT LISAT SI PERIAT BETON			
(MATERIALE -100%; MANOPERA -50%)			
028	TRI1AA01F1	TONA	21.430
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI			
MARUNTE, PRIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA SAU			
TEREN-AUTO CATE			
029	TRA02A02	TONA	21.430
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 2 KM.			
030	TRI1AA08F1	TONA	21.430
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE			
SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-			
RAMPA, TEREN CATEG.			
031	TRB05A25	TONA	21.430
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT. MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 50M			

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



PETROTEL LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T
SPECIALIST DE VIZE
DUMITRESCU CORNELIA

14.10.2019