

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 03S4B8 INLOCUIT FASCICOL TUBULAR 03-S4B INST. HB RUT 2014-2015 POZ.12

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
Crt.
=====

```

```

001  CB47A1      MP.      10.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

```

```

002  TRI1AA01F1    TONA      0.210
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

```

```

003  TRB05A25      TONA      0.210
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

```

```

004  TRI1AA08F1    TONA      0.210
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

```

```

005  TRA03A05      TONA      0.210
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 5 KM *

```

```

006  M1M09A1      PER      4.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=25

```

```

007  M1M09B1      PER      1.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=40

```

```

008  M1M09H1      PER      1.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150

```

```

009  M1M09J1      PER      2.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=250

```

```

010  TFB07A1      [ 1]BUC.      4.000
MONTAT BLINDE DN.40 MM

```

```

011  TFB07A1      [ 1]BUC.      1.000
MONTAT BLINDE DN.40 MM

```

```

012  TFB07G1      [ 1]BUC.      1.000
MONTAT BLINDE DN.150 MM

```

```

013  TFB07I1      [ 1]BUC.      2.000
MONTAT BLINDE DN.250 MM

```

```

014  M1M03A1      [ 1]TONA      0.730
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA
ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,
SCHELETE METAL.< 2 T

```

```

015  M1M03A1      [ 1]TONA      0.460
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA
ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,
SCHELETE METAL.< 2 T

```

```

016  M1M03A1      [ 1]TONA      0.276
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA
ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,
SCHELETE METAL.< 2 T

```

017 M1M03B1 [1]TONA 3.527
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA
ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,
SCHELETE METAL.2-5 T

018 TRI1AA01F1 TONA 7.050
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

019 TRB05A25 TONA 7.050
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

020 TRI1AA08F1 TONA 7.050
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

021 TRA03A05 TONA 7.050
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 5 KM *

022 MIL24A1 [2]M 17.000
CURATAT SUPRAFETE DE ETANSARE ALE
UTILAJULUI (50%)

023 M1A01B1 [1]TONA 3.527
RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,
BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE
SIMPLA ASEZARE1-3.T.

024 M1A02B1 [1]TONA 0.200
RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON
ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,20-
0,50.T.

025 M1L09B1 [1]BUC. 1.000
INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A
VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500
DAN/CM2 1-10 M3

026 M1M03A1 [1]TONA 0.200
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA
ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,
SCHELETE METAL.< 2 T

027 M1A02B1 [1]TONA 0.460
RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON
ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,20-
0,50.T.

028 M1A02B1 [1]TONA 0.276
RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON
ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,20-
0,50.T.

029 M1A02C1 [1]TONA 0.730
RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON
ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,50-
1,00.T.

030 M1L09B1 [1]BUC. 1.000
INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A
VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500
DAN/CM2 1-10 M3

031 M1J40A1 [1]BUC. 4.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN<50MM

032 M1J40A1 [1]BUC. 1.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN<50MM

033 M1J40B1 [1]BUC. 1.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN=65-150

034 M1J40C1 [1]BUC. 2.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN=200-25

035 M1L11B1 [1]BUC. 1.000
PROBA ISCIR LA INCERC.DE PRES.HIDR.LA
RECE A VAS.CU TUB.SAU MANTA PR.0,7-500
DAN/CM2 CAPAC.1-10

036 AUT6734 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI 50-59,9TF

037 6607118 BUC. 4.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN700

038 6607119 BUC. 1.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN800

039 6607000 BUC. 4.000
GARNITURI SPIROMETALICE DN25

040 6607001 BUC. 1.000
GARNITURI SPIROMETALICE DN40

041 6607005 BUC. 1.000
GARNITURI SPIROMETALICE DN150

042 6607009 BUC. 2.000
GARNITURI SPIROMETALICE DN250

CHELTUIELI NEPREVAZUTE 15%

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Bpi

GH

22.05.2017

S.C. PETROTEL/ LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SEF BIROU
CIOBANU ALEXANDRU

22.05.2017