PETROTEL-LUKOIL SERVICIUL ENERGETIC	SPECIFICAŢIE DE PROIECT OALE DE CONDENS	Nr. /Sp Pag 1 din 1 Data: Octombrie 2018

COMANDA:

BENEFICIAR: PLK

INSTALATIA: PLK

Rev	Data	Intocmit	Verificat	Aprobat
0	10.2018	CiobanuB	CiobanuB	CiobanuB
1				
2				
3				
4				

1	CERERE OFERTĂ ☒	CONTRACTARE ☐	CONF. EXECUTIEI ☐ ◘ PRODUCATOR
2	☒ SIMBOL OCF		☒ CANT 2 BUC
3	☒ DESTINATIA: PLK		
4			
5	**CONDIŢII DE OPERARE**		**UTILIZARE**
6			
7	☒ FLUIDUL ABUR JOASA PRESIUNE		DRENARE MAGISTRALE ☐ SCH. DE CALD. ☒
8	☒ TEMPERATURA MAX. DE OPERARE 250 °C		PROCES TEHNOLOGIC ☐ INSOTITORI ☐
9	☒ PRESIUNEA AMONTE (MAX.): 6 BAR G		
10	☒ PRESIUNEA AVAL (MIN.): 1 BAR G		**MONTARE**
11	☒ DEBITUL MAX. / MIN.: 2000 KG/H		
12	☐ COEFICIENT DE SIGURANTA: x 2		ORIZONTAL ☐ VERTICAL ☒
13	☒ PRES. DIFERENT. MAX. / MIN.: 1,5 / BAR G		
14			○ DIMENSIUNEA INTRE RACORDURI mm
15	○ PRESIUNEA DE CALCUL BAR G		
16	○ TEMPERATURA DE CALCUL: °C		
17			
18			
19			
20	**TIP**		**RACORDURI**
21			
22	CLOPOT INVERSAT ☒	FLOTOR ☐	☐ FILETATE: BSPT ◘; ○ STD
23	TERMODINAMIC ☐	TERMOSTATIC ☐	○ DIMENSIUNEA
24			
25	◘ MODEL NR.		NPT ◘ ○ STD
26			○ DIMENSIUNEA
27			
28			
29			
30			☐ SUDATE: SOCLU ◘; ○ STD
31	**MATERIALE**		○ DIMENSIUNEA
32			
33	◘ CORPUL ŞI CAPACUL ASTM1 A105		CAP LA CAP ◘ ○ STD
34	◘ INTERIOARE INOX		○ DIMENSIUNEA
35	◘ PÂRGHII DE ACŢIONARE		
36	◘ FLOTOR / CLOPOT CARBON STEEL		
37	◘ ELEMENTUL TERMOSTATIC		
38	◘ DISC		☒ ÎN FLANŞE: ☒ SERIA: PN 40 ☒ DIMENS. DN 50
39			○ STD
40			ANSI ◘; DIN ◘; SAU
41			ETANŞARE: ◘ TIP:
42			○ STD:
43			ANSI ◘; DIN ◘; SAU
44			
45			
46			**CERTIFICATE**
47			
48			☒ MATERIALE
49			☐ TEST HIDRAULIC
50			☒ TEST PERFORMANŢĂ ÎN UZINĂ
51			☒ CERTIFICAT DE INSPECŢIE TIP
52			☒ MARCAJE CE

NOTE:

☐ INDICĂ INFORMAŢII COMPLETATE DE CĂTRE **PLK**;
○ INDICĂ INFORMAŢII COMPLETATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR;
◘ INDICĂ INFORMAŢII COMPLETATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR SAU DE CĂTRE **PLK**.

DRMU-0561-16.10.18