

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 31H08 SCHIMBATOR CALDURA 75 E3

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	M1M09A1	PER	2.000
	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA, GIT)		
	SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.		
	SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=25		
002	M1M09F1	PER	1.000
	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA, GIT)		
	SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.		
	SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=100		
003	M1M09H1	PER	2.000
	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA, GIT)		
	SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.		
	SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150		
004	M1M09K1	PER	2.000
	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA, GIT)		
	SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.		
	SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=300		
005	TFB07A1	[1]BUC.	2.000
	MONTAT BLINDE DN.40 MM		
006	TFB07E1	[1]BUC.	1.000
	MONTAT BLINDE DN.100 MM		
007	TFB07G1	[1]BUC.	2.000
	MONTAT BLINDE DN.150 MM		
008	TFB07J1	[1]BUC.	2.000
	MONTAT BLINDE DN.300 MM		
009	M1M03A1	[1]TONA	0.585
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ, MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA, FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
010	M1M03A1	[1]TONA	0.747
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ, MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA, FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
011	M1M03A1	[1]TONA	0.682
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ, MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA, FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
012	M1M03A1	[1]TONA	0.329
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ, MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA, FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
013	M1M03C1	[1]TONA	5.400
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ, MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA, FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.5-10 T		
014	RPIF03A1	[1]MP.	20.000
	CURATIRE LA INTERIOR A VASELOR,		
	COLOANELOR, SCHIMBATOARELOR CU RASCHETA		
	SI PERIA DE SARMA		
015	M1L24A1	[3]M	30.000
	POLIZAT TABLA (ROST SUDURA) IN VEDEREA		
	SUDURII		
	POLIZAT SICANE TRANSVERSALE		
016	M1L24A1	[2]M	24.000
	CURATAT SUPRAFETE DE ETANSARE ALE		
	UTILAJULUI (50%)		

017 M1A01B1 [1]TONA 5.400
 RECIPIENTE METALICE (REZERVOARE, VASE,
 BAZINE) DIN OTEL CARBON, ASAMBLAT, MONTATE
 SIMPLA ASEZARE 1-3.T.

017 AUT1144 ORA 8.000
 TRACTOR CU TRAILER 20T

018 M1A02C1 [1]TONA 0.682
 RECIP MET. (REZ.VASE BAZ.) OTEL CARBON
 ASAMBL, MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 0,50-
 1,00.T.

019 M1A02B1 [1]TONA 0.500
 RECIP MET. (REZ.VASE BAZ.) OTEL CARBON
 ASAMBL, MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 0,20-
 0,50.T.

020 M1L09B1 [1]BUC. 1.000
 INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A
 VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500
 DAN/CM2 1-10 M3

021 M1M03A1 [1]TONA 0.500
 DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ, MONT.SIMPLA
 ASEZARE FIXATE PARDOSEA, FUNDATII,
 SCHELETE METAL.< 2 T

022 M1A02C1 [1]TONA 0.585
 RECIP MET. (REZ.VASE BAZ.) OTEL CARBON
 ASAMBL, MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 0,50-
 1,00.T.

023 M1A02B1 [1]TONA 0.329
 RECIP MET. (REZ.VASE BAZ.) OTEL CARBON
 ASAMBL, MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 0,20-
 0,50.T.

024 M1L09B1 [1]BUC. 1.000
 INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A
 VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500
 DAN/CM2 1-10 M3

025 M1A02C1 [1]TONA 0.747
 RECIP MET. (REZ.VASE BAZ.) OTEL CARBON
 ASAMBL, MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 0,50-
 1,00.T.

026 M1L11B1 [1]BUC. 1.000
 PROBA ISCIR LA INCERC.DE PRES.HIDR.LA
 RECE A VAS.CU TUB.SAU MANTA PR.0,7-500
 DAN/CM2 CAPAC.1-10

027 M1J40A1 [1]BUC. 2.000
 MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
 DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
 T>225C DN<50MM

027 6607000 BUC. 2.000
 GARNITURI SPIROMETALICE DN25

028 M1J40B1 [1]BUC. 3.000
 MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
 DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
 T>225C DN=65-150

028 6607004 BUC. 1.000
 GARNITURI SPIROMETALICE DN100

028 6607005 BUC. 2.000
 GARNITURI SPIROMETALICE DN150

029 M1J40D1 [1]BUC. 2.000
 MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
 DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
 T>225C DN=300-40

029 6607008 BUC. 2.000
 GARNITURI SPIROMETALICE DN300

030 AUT6734 ORA 20.000
MACARA PE PNEURI 50-59,9TF

031 6605015 BUC. 2.000
GARNITURI METALOPLASTICE INOX DN1000

032 6605016 BUC. 2.000
GARNITURI METALOPLASTICE INOX DN1200

033 6605015 BUC. 2.000
GARNITURI METALOPLASTICE INOX DN1000

034 6605014 BUC. 2.000
GARNITURI METALOPLASTICE INOX DN900

035 6605003 BUC. 2.000
GARNITURI METALOPLASTICE INOX DN200

036 6605014 BUC. 4.000
GARNITURI METALOPLASTICE INOX DN900

037 CB47A1 MP. 15.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

038 TRI1AA01F1 TONA 0.315
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

039 TRB05A25 TONA 0.315
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

040 TRI1AA08F1 TONA 0.315
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

041 TRA05A02 TONA 0.315
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECTALE (ARO,ETC) PE DIST.DE
2

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Bpi

[Signature]

30.04.2014.

