


CENTRALIZATOR
INLOCUIT FASCICUL REZISTENTE CUPTOR ELECTRIC 75-H101
RT 2017 POZ. 100

Nr. crt.	Rev.	Cod deviz	Devize pe categorii de lucrari	Total	Observatii
				lei	
o1	o2	o3	o4	o5	o6
1	0	H101A8	INLOCUIRE FASCICUL REZISTENTE CUPTOR ELECTRIC75-H101		
2	0	H101B8	INLOCUIRE FASCICUL REZISTENTE CUPTOR ELECTRIC75-H101 - LUCRARI ELECTRICE		
TOTAL - LEI -					
TOTAL GENERAL - LEI					
CHELTUIELI NEPREVAZUTE 10%					
TOTAL GENERAL - LEI - (fara TVA)					


 SIEL ZUKOIL S.A.
 S.C.P.S.C.T.
 BIROU
 ALEXANDRU
 07.02.2017

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz H101B8 Inlocuire fasciccol rezistente electrice 75H101-Electrice

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	EF10B1	BUC.	24.000
-----	--------	------	--------

LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI
APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA
L0,51-1,5 M
Demontare legaturi cabluri forta din statie
(-50% manopera)

002	EF02B1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
DE 0,31-0,90MP
Demontare capac caseta legaturi
(-50% manopera)

003	EF10B1	BUC.	24.000
-----	--------	------	--------

LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI
APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA
L0,51-1,5 M
Demontare legaturi cabluri forta de la heater
(-50% manopera)

004	ATD19A	BUC.	260.000
-----	--------	------	---------

LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,
REPARTITOARE SAU LA BORNELE APARATELOR
PRIN:FIXARE CU SURUB
Verificare strangeri legaturi rezistente

005	EH01A1	BUC.	180.000
-----	--------	------	---------

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

006	EF10B1	BUC.	9.000
-----	--------	------	-------

LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI
APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA
L0,51-1,5 M
Demontare legaturi cabluri traductoare temperatura
(-50% manopera)

007	EH01A1	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

008	EC03G1	M	180.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

009 EF10C1 BUC. 24.000
LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI
APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA
L1,51-3M
Executat legaturi cablu forta

010 EF02B1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
DE 0,31-0,90MP
Montat capac caseta legaturi

011	W1P08A	BUC.	1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.			
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA			
CONSTRUCTII			

012 EF10B1 BUC. 9.000
LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI
APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA
L0,51-1,5 M

013 EF10C1 BUC. 24.000
LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI
APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA
L1,51-3M

014 W1F23A BUC. 1.000
PROBE DE ANSAMBLU PT INSTAL DE SERV
PROPRII CU TENSIUNEA SUB 1KV

015 EH04F1 BUC. 2.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A
TRANSFORMATOARELOR DE MASURA
Probe functionale

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SPECIALIST DE VIZIT
NEACSU DRAGOS

07.08.2027

~~HERBARIUM X~~

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz H101A8 INLOC. FASCICUL REZISTENTE CUPTOR ELECTRIC 75-H101

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  M1M09C1            PER            2.000
DEMONT. FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=50

002  M1M09H1            PER            2.000
DEMONT. FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150

003  TFB07B1            [ 1]BUC.            2.000
MONTAT BLINDE DN.50 MM

004  TFB07G1            [ 1]BUC.            2.000
MONTAT BLINDE DN.150 MM

005  M1A13C1            [ 1]BUC.            1.000
CAPACE SPECIALE LA RECIP.MET.PT.GURI
VIZITARE DE LUMINA LUAT PROBE LIVRATE
GATA CONFEC.500-1000

006  CL12C1             [ 1]TONA            0.600
MONTAREA SCARILOR, PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA, CUH
<35M INCLUSIV

006  6309379            KG              600.000
SUPORT METAL.MOBIL PT.TEVI CU GREUT.SUB
5KG/BUC T.ISPE

007  M1M03B1            [ 1]TONA            1.600
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ, MONT.SIMPLA
ASEZARE FIXATE PARDOSEA, FUNDATII,
SCHELETE METAL.2-5 T

008  M1L24A1            [ 2]M              15.000
CURATAT SUPRAFETE DE ETANSARE ALE
UTILAJULUI (50%)

009  M1A01B1            [ 1]TONA            1.600
RECIPIENTE METALICE (REZERVOARE, VASE,
BAZINE) DIN OTEL CARBON, ASAMBLAT, MONTATE
SIMPLA ASEZARE1-3.T.

010  AUT6758            ORA              20.000
AUTOMACARA 50- 59,9TF CU BRAT CU ZABRELE

011  TR11AA01F1         TONA              4.200
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012  TRB05B25           TONA              4.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

013  TRA05A02           TONA              4.200
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (ARO, ETC) PE DIST.DE
2

```

014 TRI1AA08F1 TONA 4.200
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

015 M1L09B1 [1]BUC. 2.000
INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A
VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500
DAN/CM2 1-10 M3

016 M1A13C1 [1]BUC. 1.000
CAPACE SPECIALE LA RECIP.MET.PT.GURI
VIZITARE DE LUMINA LUAT PROBE LIVRATE
GATA CONFEC.500-1000

017 M1L11B1 [1]BUC. 1.000
PROBA ISCIR LA INCERC.DE PRES.HIDR.LA
RECE A VAS.CU TUB.SAU MANTA PR.0,7-500
DAN/CM2 CAPAC.1-10

018 M1J40A1 [1]BUC. 2.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN<50MM

019 M1J40B1 [1]BUC. 2.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN=65-150

020 M1J40E1 [1]BUC. 2.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN=500-60

021 AUT6738 ORA 10.000
MACARA PE PNEURI BRAT TELESCOPIC TELEMAT
HT125 12,5TF

022 AUT5615 ORA 10.000
TRAILER 20T

023 CL17A1 [1]TONA 0.600
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE
PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR
REFOLOSIBILE

024 CB47A1 MP. 44.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

025 TRI1AA01F1 TONA 0.924
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

026 TRB05A25 TONA 0.924
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

027 TRI1AA08F1 TONA 0.924
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

028 TRA05A02 TONA 0.924
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (ARO, ETC) PE DIST. DE
2

029 IZJ12A1 MP. 8.000
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE
FEL

030 IZJ10A1 MP. 8.000
DESFACEREA PROTECTIEI DIN TABLA A IZOLAT
TERMICE

031 IZH13A1 MP. 8.000
IZOL APARAT SALT. VATA STICLA SPS2 GATA
CONF GROS 60-120MM LA VOLUME DE FORMAT
SIMPLU

031 2606603 MP. 8.200
SALTEA VATA MINERALA SPS1 100MM -
DENSITATE 120KG/MC

032 IZI11B1 [2]MP. 8.000
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
SAU ZN 08 MM PESTE 1,6 M CONF

032 3643580 KG 60.696
TABLA ZINCATA S2028 0,80X1000X2000 OL32-
1N CAL.1

033 IZI11B2 MP. 8.000
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M MONTARE

034 6604513 BUC. 4.000
GARNITURI DIN MU ETANSARE PU DN150

035 6604506 BUC. 4.000
GARNITURI DIN MU ETANSARE PU DN50

036 6607055 BUC. 2.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN150 300# INOX
316L

037 6607052 BUC. 2.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN50 300# INOX
316L

038 6607054 BUC. 2.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN600 300# INOX
316L

039 6605045 BUC. 2.000
BLINDE DN150

040 6605042 BUC. 2.000
BLINDE DN50

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

BCU
3H
07.08.2017

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
BIROU C.B.S.G.T.
SEF BIROU
CIOBANU ALEXANDRU

07.08.2017