

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SIA108 MONTAT SCHIMBATOARE 10S1A1 10S1A2 10S1A3
RUT 2014 POZ.38

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	TFB07E1 [1]BUC.		9.000
	MONTAT BLINDE DN.100 MM		
002	TFB07G1 [1]BUC.		3.000
	MONTAT BLINDE DN.150 MM		
003	M1M03B1 [1]TONA		9.000
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.2-5 T		
004	CL17A1 [1]TONA		1.300
	DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE		
	PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR		
	REFOLOSIBILE		
005	M1A02D1 [1]TONA		9.000
	RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON		
	ASAMBL,MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 1-5.T.		
006	CL12C1 [1]TONA		1.300
	MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST		
	UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH		
	<35M INCLUSIV		
007	M1L09B1 [1]BUC.		6.000
	INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A		
	VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500		
	DAN/CM2 1-10 M3		
008	M1J40B1 [1]BUC.		12.000
	MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE		
	DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT		
	T>225C DN=65-150		
009	6607004 BUC.		9.000
	GARNITURI SPIROMETALICE DN100		
010	6607005 BUC.		3.000
	GARNITURI SPIROMETALICE DN150		
011	M1L11B1 [1]BUC.		2.000
	PROBA ISCIR LA INCERC.DE PRES.HIDR.LA		
	RECE A VAS.CU TUB.SAU MANTA PR.0,7-500		
	DAN/CM2 CAPAC.1-10		
012	AUT6733 ORA		32.000
	MACARA PE PNEURI 40-49,9TF		
013	AUT6738 ORA		32.000
	MACARA PE PNEURI BRAT TELESCOPIC TELEMAC		
	HT125 12,5TF		
014	AUT6767 ORA		48.000
	AUTOMACARA 140-149,9TF CU BRAT CU		
	ZABRELE		
015	TRI1AA01F1 TONA		18.000
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI		
	MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		
	TEREN-AUTO CATE		
016	TRB05A25 TONA		18.000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		
	DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG		
	DISTANTA 50M		
017	TRI1AA08F1 TONA		18.000
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE		
	SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-		
	RAMPA,TEREN CATEG.		

018 TRA03A03 TONA 18.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 3 KM *

019 CB47A1 MP. 20.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

CHELTUIELI NEPREVAZUTE 15%

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



B.S.V.C.

gll

01.08.2014.