

**Formatul ofertei economice pentru lucrarile de intretinere si reparatii necesare la ascensor Cocsare
din Petrotel Lukoil in perioada 2018-2019**

LUCRARI INTRETINERE, REVIZIE SI REPARATII ASCENSOR COCSARE 2018-2019

NR. CRT.	DENUMIRE CATEGORIE SERVICII	2018	2019	TOTAL VALOARE / 2 ani (2018-2019)
1	Mentenanata ascensor Cocsare [RON fara TVA]	Anexa nr.7.1	Anexa nr.7.1	
2	Reparatie ascensor Cocsare - [RON fara TVA]	Anexa nr.7.2	Anexa nr.7.3	
	TOTAL VALORI ANUALE [RON fara TVA]			

LUCRARI INTRETINERE SI REVIZIE ASCENSOR COCSARE DIN PETROTEL-LUKOIL

Nr. Crt.	Lucrari necesare	Frecventa activitati	Cant.	Norma de timp (Durata normala de timp, N.t., ore)	Tariful de service (T.S. Ron /ora)	TOTAL ORE	VALOARE TOTALA
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Curatirea ascensorului	Bilunar	24	1.05			
2	Verificarea nivelului uleiului si completarea cu ulei	Bilunar	24	0.16			
3	Verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemelor de ungere	Bilunar	24	0.09			
4	Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere	Bilunar	24	0.15			
5	Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora	Bilunar	24	0.27			
6	Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora	Bilunar	24	0.35			
7	Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului	Bilunar	24	0.44			
8	Verificarea elementelor de prindere a cabinei si contragreutatii	Bilunar	24	0.27			
9	Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor	Bilunar	24	0.40			
10	Verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa	Bilunar	24	0.52			
11	Verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda , de iluminare si semnalizare	Bilunar	24	0.49			
12	Verificarea conexiunilor prizei de pamant a echipamentelor electrice	Bilunar	24	0.24			
13	Verificarea conexiunilor la aparate si a clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni	Bilunar	24	0.16			
14	Verificarea strangerii glisierelor , a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune	Bilunar	24	0.55			
15	Verificarea functionarii si etansietatii circuitelor hidraulice (unde e cazul)	Bilunar	24	0.48			
16	Verificarea alunecariicablurilor pe roata de frictiune	Bilunar	24	0.27			
17	Verificarea usilor de acces la putul ascensorului	Bilunar	24	0.81			
VALOARE SERVICII CURENTE PE AN (Ron fara TVA)							
18	Examinarea generala a ascensorului si remedierea deficientelor constatate si ramase nerezolvate in cadrul lucrarilor de intretinere	Anual	1	13.24			
19	Demontarea partii superioare a carcasei reductorului si verificarea starii de uzura a angrenajului arbore melcat- roata melcata, a lagarelor si a rulmentului axial al reductorului	Anual	1	10.30			
20	Spalarea lagarelor motorului electric si schimbarea uleiului	Anual	1	5.88			
21	Spalarea si montarea la loc a carcasei troliului si completarea cu ulci proaspat	Anual	1	7.35			
22	Verificarea instalatiei electrice din camera masinii, din put si din cabina ascensorului	Anual	1	4.41			
23	Demontarea paracazatoarelor, spalarea, ungerea si verificarea functionarii acestora	Anual	1	8.09			
24	Demontarea rotii de frictiune, spalarea si ungerea axelor si lagarelor	Anual	1	9.26			
25	Emiterea certificatului de garantie referitor la calitatea lucrarilor de revizie generala	Anual	1	1.47			
REVIZIA ANUALA (Ron fara TVA)							
TOTAL SERVICII REVIZII CURENTE+REVIZIE GENERALA/AN (RON fara TVA)							

LUCRARILE DE REPARATIE LA ASCENSOR COCSARE-2018

NR CRT	DENUMIRE SERVICIU	Norma de Timp Nt [ore]	Tariful de service Ron/h	Valoare componente	Valoare totala (RON)
1	Inlocuit contactor cu bolt (trapa cabina, cama mobila ,LV, intinzator (5 buc); EEx 14R	13.20			
	Inlocuit traductor bistabil (3buc) –MKR13XRAK	8.10			
2	Efectuat verificari si reglaje	12.00			
3	Punere lift in functiune,supraveghere la punere in functiune,efectuat probe,pregatit documentatie ISCIR	6.00			
	TOTAL VALOARE RON (FARA TVA)				

LUCRARILE DE REPARATIE LA ASCENSOR COCSARE 2019

NR CRT	DENUMIRE SERVICIU	Norma de Timp Nt [ore]	Tariful de service Ron/h	Valoare componente	Valoare totala (RON)
1	Inlocuit contactor limitator cu rola (brat pe stanga) pt usi cabina ,usi palier, cablu moale - 5buc FES-L-EX	9.10			
2	Inlocuit contactor limitator cu rola (brat pe dreapta) pt usi cabina ,usi palier, cablu moale - 5buc FES-L-EX	9.10			
3	Inlocuit instalatie electrica put, cabina, inclusiv cablu flexibil	35.00			
4	Efectuat verificari si reglaje	10.00			
5	Punere lift in functiune,supraveghere la punere in functiune,efectuat probe,pregatit documentatie ISCIR	4.00			
6	Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu carater tehnic in vederea prelungirii duratei de viata.				
	TOTAL VALOARE RON (FARA TVA)				