

CENTRALIZATOR

LUCRARI AMENAJARE ACCES LA REZERVOARELE NR. 66 SI NR. 4

Nr. crt.	Rev.	Cod deviz	Devize pe categorii de lucrari	Total	Observatii
o1	o2	o3	o4	lei	
				o5	o6
1	0	R66408	AMENAJARE TERITORIU PARC REZERVOARE 66 SI 4		
2	0	R66418	RELOCARE CABLURI AMC ZONA REZ. 66 SI 4		
TOTAL GENERAL - LEI					
CHELTUIELI NEPREVAZUTE 15%					
TOTAL GENERAL - LEI - (fara TVA)					

[Signature]

S.C. PETROTEL DUKOIL S.A.
BIROU C.P.S. C.T.
SEF BIROU
CIOBANU ALEXANDRU

[Signature]
24.10.2017

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz R66408 AMENAJARE TERITORIU PARC REZERVOARE 66 SI 4

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	AUT3502	ORA	120.000
	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR		
	TERMIC 0,71-1,25MC		
002	TRA01A02P	TONA	1100.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM		
003	TSE04A1	100 MP.	23.000
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.		
	EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN		
	TEREN CATEG.1 SI 2		
004	AUT4004	ORA	60.000
	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI)		
	PINA LA 12TF		
005	TSE02A1	100 MP.	1.000
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.		
	USOR		
006	TSG02A1	100 MP.	1.000
	CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI		
007	RPCT09F1	M.C.	15.000
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A		
	BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI		
	ELEVATII *		
008	NMB099911	ORA	120.000
	MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA		
	CAT.1		
	SELECTARE BOLOVANI DIN PIATRA, COLECTARE DESEURI FIER VECHI.		

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

[Handwritten signature]



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz R66418 RELOCARE CABLURI AMC ZONA REZERVOARE T66 si T4

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	ATD13A	M	325.000
	CABLU MASURA, CDA, SEMNALIZARE POZAT PE ZID, POD, CU: PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5-2,5 MMP		
	Demontare cablu AMC Manopera (-50%)		
002	ATD13A	M	325.000
	CABLU MASURA, CDA, SEMNALIZARE POZAT PE ZID, POD, CU: PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5-2,5 MMP		
002	7344352	BUC.	162.500
	SCOABA BACHELITA TIP NBU MIU NI.8210-62		
002	4811706	M	329.875
	CABLU CSYEABY MASIV 3 X 1,5 S 8779		
003	ATD18A	BUC.	52.000
	MANSON DE INNADIRE A CABLURILOR CU IZOLATIE DIN PVC AVIND: PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE		
	Executie manson inadire a cablurilor cu izolatie din PVC		
003	5202311	BUC.	14.000
	Tub termocontractibil SRH3-33/8mm		
003	5202312	BUC.	14.000
	Tub termocontractibil SRH3 33/15mm		
003	5202313	BUC.	104.000
	Mufa Cu 1.52mm		
004	ATE01A	BUC.	26.000
	INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE		
005	ATD29B	KG	18.000
	SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE		
	Demontare constructie mecano-zincata Manopera (-50%)		

Intocmit,

Verificat,

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SPECIALIST DEVIZE
NEACSU DRAGOS

24.10.2017