

CENTRALIZATOR
INLOCUIRE FASCICUL TUBULAR SCHIMBATOR 03S1D
RT 2018-2019 POZ.8

Nr. crt.	Rev.	Cod deviz	Devize pe categorii de lucrari	Total	Observatii
				lei	lei
o1	o2	o3	o4	o5	o6
1	0	S1D008	INLOCUIRE FASCICUL TUBULAR 03-S1D		
TOTAL GENERAL - LEI					
CHELTUIELI NEPREVAZUTE 5%					
TOTAL GENERAL - LEI - (fara TVA)					

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
 BIROUL C.P.S.C.T.
 SEF BIROU
 CIOBANU ALEXANDRU

26 01 2018

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz S1D008 INLOC FASCICOL TUBULAR SCHIMBATOR
03S1D

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	TRI1AA01F1	TONA	9.550
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		
002	TRI1AA08F1	TONA	9.550
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.		
003	M1M09A1	PER	2.000
	DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA,PLATA,GIT) SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC. SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=25		
004	M1M09C1	PER	2.000
	DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA,PLATA,GIT) SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC. SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=50		
005	M1M09J1	PER	3.000
	DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA,PLATA,GIT) SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC. SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=250		
006	TFB07A1	[1]BUC.	2.000
	MONTAT BLINDE DN.40 MM		
007	TFB07B1	[1]BUC.	2.000
	MONTAT BLINDE DN.50 MM		
008	TFB07I1	[1]BUC.	3.000
	MONTAT BLINDE DN.250 MM		
009	M1M03B1	[1]TONA	4.600
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII, SCHELETE METAL.2-5 T		
010	M1L24A1	[2]M	6.000
	CURATAT SUPRAFETE DE ETANSARE ALE UTILAJULUI (50%)		
011	M1A02E1	[1]TONA	9.550
	RECIP METALICE (REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 5-10. T.		
012	M1A02D1	[1]TONA	1.200
	RECIP METALICE (REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 1-5.T.		
013	M1L09B1	[1]BUC.	2.000
	INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500 DAN/CM2 1-10 M3		
014	M1M03A1	[1]TONA	1.200
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII, SCHELETE METAL.< 2 T		
015	M1L76A1	[2]M	4.000
	TRASARE TABLA NOUA, DEBITARE TABLA NOUA, POLIZAT PENTRU SUDURA SI SUDAT TABLA DE 10MM		
016	M1A02D1	[1]TONA	4.600
	RECIP METALICE (REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 1-5.T.		
017	M1J40A1	[1]BUC.	4.000
	MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT T>225C DN<50MM		
018	M1J40C1	[1]BUC.	3.000
	MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT T>225C DN=200-25		

019 AUT6733	ORA	8.000
MACARA PE PNEURI 40-49,9TF		
020 AUT5615	ORA	4.000
TRAILER 20T		
021 YC01RON	LEI.	
PROCURARE MATERIALE CONFORM TABEL DE CALCUL		

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

BC6
glt

26.01.2013

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SEF BIROU
CIOBANU ALEXANDRU

26.01.2013

SC TOTALMONTAJ SRL

TABEL DE CALCUL

INSTALATIA : HB

LUCRARE: MONTAT FASCICOL 03S1D

	Denumire material	U.M.	Cant
1	Garnituri speciale Kempo ø1320xø1256x3	buc	2.00
2	Garnituri MU DN25	buc	4.00
3	Garnituri MU DN50	buc	4.00
4	Garnituri MU DN250	buc	6.00
5	U100	kg	20.60
TOTAL MATERIALE			

Ofertant