

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 111129 LUCRARI REZERVOARE 4, 66, T141

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPGD09E1	BUC.	10.000
	BUSONAREA SAU BLINDAREA CONDUCTELOR DE GAZE PT DESFIINTAREA PUNCTELOR DE ARDERE D=168X8-194X8 MM		
002	AUT3521	ORA	45.000
	EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC EVACUAT PIATRA CONCASATA , REAMENAJARE TEREN CONDUCTE		
003	TRA01A02P	TONA	45.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM		
004	NMB099911	ORA	48.000
	MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.1		
005	CL17B1	TONA	57.760
	DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE FARA RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE DEMONTARE, DEBITARE CONDUCTE NEFUNCTIONALE		
006	TRB05A25	TONA	30.000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M		
007	NMB013711	ORA	80.000
	SUDOR GAZE SUDAT CONFECTIE METALICA		
008	AUT1140	ORA	48.000
	ORA PR MACARA PNEURI CU BRAT TELESCOPIC TELEMAC HT 125 12,5TF 1 SCHIMB		
009	TRA01A02P	TONA	48.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM		
010	AUT3521	ORA	24.000
	EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC INCARCAT, TRANSPORTAT PIATRA CONCASATA, AMENAJARE TEREN REZ 4 ; 66		
011	TRA01A02P	TONA	16.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM		

=====

012	CB03B1	MP.	46.000
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU
PLANSEE PREFABRICA

013	CC01A1	KG	300.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

014	CZ0301D2	KG	300.000
-----	----------	----	---------

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:PC60 D=6-8MM

015	CB47A1	MP.	3.000
-----	--------	-----	-------

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

016	CZ0105J1	M.C.	3.600
-----	----------	------	-------

PREPARARE BETON B150 AGREG.GRELE SORT.
GRAN.<31MM,CIM.PA35,CENUSA TERMOC.
FUNDATII BET.ARMAT,CENTR

017	H1B17A	MP.	46.000
-----	--------	-----	--------

FINISAREA MANUALA A SUPRAF.BETON PRIN
INDEPARTAREA BAVURILOR SI A PRELINGERILOR
DE LAPTE DE CIME

018	CL17A1	TONA	0.210
-----	--------	------	-------

DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE
PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR
REFOLOSIBILE
DEMONTAT SI REPOZITIONAT CONDUCTA PSI

019	CB47A1	MP.	3.700
-----	--------	-----	-------

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

020	RPIC74A1	BUC.	2.000
-----	----------	------	-------

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 51X3,5M

021	GC03F1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.
CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA
CONDUCTE CU DN=200 MM

022	ATD13A	M	50.000
-----	--------	---	--------

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE
ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE
DE 1,5-2,5 MMP

022	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

=====

CABLU MASURA C-DA SEMNALIZARE

023 ATE01A BUC. 8.000
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI
SEMNALIZARE

024 ATD29B KG 15.000
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

025 6310184 KG 15.000
CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE

026 AUT3554 ORA 12.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
AMENAJAT TERITORIU ZONA FACLA

027 NMB099911 ORA 36.000
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA
CAT.1

028 AUT3521 ORA 23.000
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
DEMOLAT, PULVERIZAT, TRANSPORTAT CASA PSI, STALPI BETON
SUSTINERE ESTACADA

029 TRA01A02P TONA 20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

PETROTEL LUKOIL S.A.
BIROU C.A.S.C.T
SPECIALIST DEVIZE
DUMITRESCU CORNELIA

14.05.2018.