

CENTRALIZATOR VALORIC

Program investitional: „Inlocuire sistem reactor 04-R1,2,3 instalatie RC”
Obiectul: „Executie lucrari de sapatura pentru realizarea Expertizei Tehnice a
fundatiei reactoarelor 04-R1, R2, R3”

Nr. crt.	Denumire lucrare	Cod deviz	Valoare Totala (USD fara TVA)
o1	o3	o4	o5
1	Lucrari de sapatura pentru expertiza tehnica fundatie reactoare 04-R1, 2, 3	CIVR04	
	TOTAL (USD) FARA TVA		
	CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE	10%	
	TOTAL (USD) FARA TVA, INCLUSIV DIVERSE SI NEPREVAZUTE		

PETROTEL LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T
SPECIALIST DEVIZE
DUMITRESCU CORNELIA

13.02.2024.

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CIVR04 LUCRARI DE SAPATURA PENTRU
EXPERTIZA TEHNICA FUNDATIE 04-
R1,2,3-RC

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 DC04B1	M	17.000
------------	---	--------

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

002 RPCT09H1	M.C.	2.000
--------------	------	-------

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

003 TRA01A02P	TONA	5.000
---------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

004 TSA12C1	M.C.	20.000
-------------	------	--------

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

005 TRA01A02P	TONA	64.000
---------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

006 RPCXA03	M.C.	20.000
-------------	------	--------

UMPLUTURA DE PAMINT

007 TSD01C1	M.C.	20.000
-------------	------	--------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

008 TSD05B1	100 MC.	2.000
-------------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

009 TRA01A02P	TONA	36.000
---------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

010 AUT7405	ORA	24.000
-------------	-----	--------

INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

011 TRB01A12	TONA	36.000
--------------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

=====

012	CA02B1	M.C.	2.000
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

012	2100995	M.C.	2.016
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

013	TRA06A10	TONA	5.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

014	CC01A1	KG	400.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

015	CZ0302K1	KG	400.000
-----	----------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

016	TRB05A25	TONA	0.400
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

017	TR11AA01F1	TONA	0.400
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

018	TRA02A15	TONA	0.400
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

019	TR11AA08F1	TONA	0.400
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

020	IZF04A1	[1]MP.	7.200
-----	---------	---------	-------

MONTAT FOLIE PVC

021	DA06B2	M.C.	1.000
-----	--------	------	-------

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC NISIP

022	RPCT49A1	BUC.	32.000
-----	----------	------	--------

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 20C

Intocmit,

Verificat,



13.02.2024.

VARIANTA TEHNOLOGICA DEVIZ CIVR04

Norma: IZF04A1	[1]	U.M.:MP.	MONTAT FOLIE PVC		
Cod	Denumire			Consum	U.M.
9012221	IZOLATOR HIDROFUG CAT.2			0.02103	ORA
9012211	IZOLATOR HIDROFUG CAT.1			0.01931	ORA
6716912	FOLIE PVC PLASTIFIATA TIP C GR = 0,5 MM S 9076			0.34500	KG

PETROTEL LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T
SPECIALIST DEVIZE
DUMITRESCU CORNELIA

13.02.2024