

CENTRALIZATOR

MONTAJ ROBINET DE REGLARE PE FLUXUL DE BY-PASS REACTIE LA INSTALATIA IZOMERIZARE - PROIECT INVESTITII "IMPLEMENTARE SISTEM AVANSAT DE CONTROL (APC) LA INSTALATIILE HB,RC, IZOMERIZARE"

Nr. crt.	Rev.	Cod deviz	Devize pe categorii de lucrari	Total	Observatii
				lei	
o1	o2	o3	o4	o5	o6
1	0	IZOM08	CONF. SI MONTAJ BY-PASS REACTIE		
2	0	414018	MONTAJ ROBINET REGLARE 76-FV-011B - LUCRARI INSTRUMENTATIE		
TOTAL GENERAL - LEI					
CHELTUIELI NEPREVAZUTE 5%					
TOTAL GENERAL - LEI - (fara TVA)					

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S. C.T.
SEF BIROU
GHEORGHE ALEXANDRU

11.04.2012

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IZOM08 CONF. SI MONTAJ BY-PASS REACTIE

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		

=====

001 M1J11B1	[1]TONA	0.250
DEM.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON		
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI		
GATA CONF.80-150.MM.(		

002 VC23D1	[1]KG	200.000
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.		
APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.		
GREUT/BUC PESTE 25 KG		

003 M1J43A1	[3]BUC.	10.000
EXECUTAT SUDURI LA COND,FITINGURI SI		
FLANSE DIN OTEL CARBON CU DN INTRE 50 SI		
80MM(INCLUSIV)		

004 M1J43B1	[1]BUC.	12.000
EXECUTAT SUDURI LA CONDUCTE,FITINGURI SI		
FLANSE DIN OTEL CARBON CU DN INTRE 80-		
125MM		

005 TRI1AA01F1	TONA	0.600
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI		
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		
TEREN-AUTO CATE		

006 TRB05A29	TONA	0.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG		
DISTANTA 90M		

007 TRI1AA08F1	TONA	0.600
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE		
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-		
RAMPA,TEREN CATEG.		

008 YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		
PROCURARE MATERIALE CONFORM TABEL ANEXAT		

009 M1L50A1	[1]BUC.	2.000
CONTROLUL CU RADIATII GAMA A SUD LA		
COND.MONTATE LA H> 4M COND.DN PINA LA 50		
MM GROS.PER.< 10 MM		

010 M1L50B1	[1]BUC.	8.000
CONTROLUL CU RADIATII GAMA A SUD LA		
COND.MONTATE LA H> 4M COND.DN INTRE 50-		
102MM GR.PER.10-16 MM		

011 M1L50C1	[1]BUC.	12.000
CONTROLUL CU RADIATII GAMA A SUD LA COND		
MONT LA H>4M (TEHN.A) COND INTRE 102-		
168MM GR.PER<10MM		

012 TRI1AA01F1	TONA	0.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI		
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		
TEREN-AUTO CATE		

013 TRB05A29 TONA 0.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 90M

014 TRI1AA08F1 TONA 0.100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

015 M1J11B1 [2]TONA 0.100
MONTAT COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.80-150.M

016 M1M07D1 [1]10 KG. 20.000
DEMONTAT SUPORTI FICSI SAU MOBILI SAU
CONFECTII METALICE DIVERSE CU GREUTATE
DELA 25-200KG/BUC

017 AUT6738 ORA 8.000
MACARA PE PNEURI BRAT TELESCOPIC TELEMACH
HT125 12,5TF

018 AUT5615 ORA 8.000
TRAILER 20T

019 IZA01B1 [1]MP. 1.500
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

020 IZJ07B1 MP. 1.500
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

021 IZK09D1 TONA 0.600
VOPSIREA CU VOPS.BRONZ ALUMINIU IN 2
STRATURI,A CONDUCTELOR CU D PINA LA
400MM

022 M1J21B1 [2]M 200.000
PROBA HIDRAULICA A CONDUCTELOR LA
PRESIUNE DE PINA LA 100 ATM. 80-150.MM.

023 M1J39A1 [1]BUC. 2.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN<25AT
T<225C DN<50MM

024 M1J39B1 [1]BUC. 2.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN<25AT
T<225C DN=65-150

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

BCF
gt
11.04.2012

PETROTEL LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SEF BIROU
GRANDU ALEXANDRU

11 04 2012

CENTRALIZATOR MATERIALE -YC01 DEVIZ IZOM08

Nr. crt.	Denumire material	UM	Cantitate	Pret unitar (RON)	Pret total (RON)
1	Teava 89x8	m	5.00		
2	Cot 90° 89x8	buc	2.00		
3	Teu Dn100	buc	2.00		
4	RC Dn100/Dn50	buc	2.00		
5	RE Dn100/Dn80	buc	2.00		
6	FG 2" 600#	buc	2.00		
7	FG 3" 300#	buc	2.00		
8	Prezon M20x140	buc	16.00		
9	Prezon M16x110	buc	16.00		
10	Piulita M20	buc	32.00		
11	Piulita M16	buc	32.00		
12	GS/IE 2" 600#	buc	2.00		
13	GS/IE 3" 300#	buc	2.00		
TOTAL (RON) fara T.V.A.					

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
 BIROU C.P.S.C.T.
 SEF-BIROU
 CIOBANU ALEXANDRU

11. 04 2017

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 414018 Montaj robinet reglare 76-FV-011B- Izomerizare Lucrari Instrumentatie

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	ATD13A	M	300.000
	CABLU MASURA, CDA, SEMNALIZARE POZAT PE ZID, POD, CU: PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5-2,5 MMP		
001	5202305	M	300.000
	Cablu CSYEABY-F 2X1mm		
002	ATE01A	BUC.	4.000
	INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE		
003	ATD17A	BUC.	4.000
	FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU EXPLOZIV, CU, PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE		
004	ATD20A	BUC.	4.000
	CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN DULAPURI, PANOURI, PUPITRE, CUTII		
005	ATD04A3	M	4.000
	TEAVA DIN OL PT.IMPULS, COMANDA, INCALZIRE MONTATA: PRIN INSURUBARE CU DIAMETRUL DN 1/2''		
005	5201501	M	4.000
	Teava inox Dn 8x1 mm		
006	ATB02A	BUC.	8.000
	STUT CU FILET PT.RACORD AMC SI TRADUCTOARE PT.MEDII COROZIVE CU PN<100 SI DN: PINA LA 1''		
006	5202306	BUC.	1.000
	Teu zincat 1/2"		
006	5202307	BUC.	2.000
	Ni plu zincat 1/2"		
006	5202308	BUC.	1.000
	Robinet cu bila inox 1/2"		
006	5202309	BUC.	1.000
	Conector cu filet exterior 1/2 NPTM-8 mm		

006 5202310 BUC. 3.000
FLM 1/4 x 8 mm

007 ATE19D BUC. 1.000
VERIFICARE ROBINET, CLAPETA CU SERV PN
DN>25<100

008 ATE24H BUC. 1.000
VERIFICAREA BUCLELOR DE REGLARE
PNEUMATICA A NIVELULUI COMPLEXITATE 1

009 ATE03A M 4.000
VERIFICAREA LINIILOR DE IMPULS, INSOTIRE,
ALIMENTARE CU PRESIUNI<10 BAR

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SPECIALIST DE VIZE
NEACSU DRAGOS

11.04.2017

IOERBAN N