

PETROTEL-LUKOIL

SERVICIUL ENERGETIC

SPECIFICAȚIE DE PROIECT

OALE DE CONDENS

Nr. : /Sp

Pag. 1 din 1

Data: Septembrie 2015

COMANDA: _____

BENEFICIAR: _____ PLK

INSTALATIA: _____ PLK

Rev	Data	Intocmit	Verificat	Aprobat
△	09.2015	CiobanuB.	CiobanuB.	CiobanuB.
△				
△				
△				

1.	CERERE OFERTĂ ☒ CONTRACTARE ☐	CONF. EXECUTIEI ☐ PRODUCATOR ☒
2.	☒ SIMBOL OCF	☒ CANT. 47 BUC
3.	☒ DESTINATIA: PLK	
4.		
5.		
6.	CONDIȚII DE OPERARE	UTILIZARE
7.	☒ FLUIDUL : ABUR JOASA PRESIUNE	DRENARE MAGISTRALĂ ☐ SCH. DE CALD. ☐
8.	☒ TEMPERATURA MAX. DE OPERARE: 200 °C	PROCES TEHNOLOGIC ☐ INSOTITORI ☒
9.	☒ PRESIUNEA AMONTE (MAX.): 6 BAR G	
10.	☒ PRESIUNEA AVAL (MIN.): 2 BAR G	
11.	☒ DEBITUL MAX. / MIN : 200 KG/H	MONTARE
12.	☐ COEFICIENT DE SIGURANTA:	ORIZONTAL ☒ VERTICAL ☐
13.	☒ PRES. DIFERENT. MAX. / MIN : 5 / 2 BAR G	
14.		○ DIMENSIUNEA INTRE RACORDURI mm
15.	○ PRESIUNEA DE CALCUL : BAR G	
16.	○ TEMPERATURA DE CALCUL: °C	
17.		
18.		
19.		
20.		
21.	TIP	RACORDURI
22.	CLOPOT INVERSAT ☒ FLOTOR ☐	☐ FILETATE: BSPT ☒ ○ STD:
23.	TERMODINAMIC ☐ TERMOSTATIC ☐	○ DIMENSIUNEA
24.		
25.	☒ MODEL NR.	NPT ☒ ○ STD
26.		○ DIMENSIUNEA
27.		
28.		
29.		
30.		☐ SUDATE: SOCLU ☒ ○ STD
31.		○ DIMENSIUNEA
32.	MATERIALE	
33.	☒ CORPUL ȘI CAPACUL INOX	CAP LA CAP ☒ ○ STD
34.	☒ INTERIOARE INOX	○ DIMENSIUNEA
35.	☒ PÂRGHII DE ACȚIONARE	
36.	☒ FLOTOR / CLOPOT INOX	
37.	☒ ELEMENTUL TERMOSTATIC	
38.	☒ DISC	☒ ÎN FLANȘE: ☒ SERIA: PN 40 ☒ DIMENS. DN 20
39.		○ STD
40.		ANSI ☐ DIN ☐ SAU
41.		ETANȘARE: ☐ TIP:
42.		○ STD:
43.		ANSI ☐ DIN ☐ SAU
44.		
45.		
46.		
47.		CERTIFICATE
48.		☒ MATERIALE
49.		☐ TEST HIDRAULIC
50.		☒ TEST PERFORMANȚĂ ÎN UZINĂ
51.		☒ CERTIFICAT DE INSPECȚIE TIP
52.		☒ MARCAJE CE

NOTE:

- ☐ INDICĂ INFORMAȚII COMPLETATE DE CĂTRE PLK;
☐ INDICĂ INFORMAȚII COMPLETATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR;
☒ INDICĂ INFORMAȚII COMPLETATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR SAU DE CĂTRE PLK.



DAIS-0501-08.08.18