

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz RA1808 Leg conducte Incalzire Apa Demi Sectoare la 1 si 2

Nr.	Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001	IZJ10A1 DEFACEREA PROTECTIEI DIN TABLA A IZOLAT TERMICE	MP.	22.000
002	IZJ12A1 DEFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL	MP.	22.000
003	M1M05C1 [1]M DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=100;1	[1]M	6.000
004	M1M05D1 [1]M DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=150	[1]M	18.500
005	M1M06C1 [1]BUC. DEM.COT,REDUCTIE,FLANSA MONTATA IN CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=100,12	[1]BUC.	8.000
006	M1M06D1 [1]BUC. DEM.COT,REDUCTIE FLANSA MONTATA IN CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=150	[1]BUC.	22.000
007	M1M07B1 [1]10 KG. DEMONTARE SUPORTI FICSI SAU MOBILI SAU CONFECTII METALICE DIVERSE CU GREUTATE DELA 5-10KG/BUC	[1]10 KG.	12.000
008	M1M08F1 BUC. DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET. RETIN.OTEL (FONTA)<PN40,MONT.CANAL<1M ADINC (SUPRATER)H=3M DN=	BUC.	2.000
009	M1M08H1 BUC. DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET. RETIN.OTEL (FONTA)<PN40,MONT.CANAL<1M ADINC (SUPRATER)H=3M DN=	BUC.	11.000
010	M1M09F1 PER DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT)	PER	6.000

SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=100

011 M1M09H1 PER 27.000
DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150

012 M1J03B1 [1]TONA 4.233
COND.OTEL CARBON, MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA, IN
INST.TEHN.80-150 MM.

013 TRB05A25 TONA 4.750
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

014 TRI1AA01F1 TONA 4.750
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

015 TRA02A10 TONA 4.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

016 TRI1AA08F1 TONA 4.750
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

017 AUT6729 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI 10-14, 9TF

018 AUT6733 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI 40-49, 9TF

019 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
Centralizator materiale conform Anexa nr.1

020 CB47A1 [1]MP. 50.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30, 0M

021 TRB05A25 TONA 1.050
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

022	TRI1AA01F1	TONA	1.050
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		
023	TRA02A10	TONA	1.050
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		
024	TRI1AA08F1	TONA	1.050
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.		
025	M1L04C1	BUC.	39.000
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE A SUDUR.COND.INALTA PRES. 102-168 MM SI S<10MM		
026	M1J40B1	[1]BUC.	38.000
	MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT T>225C DN=65-150		
027	IZA01B1	MP.	6.000
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU		
028	IZJ09B1	MP.	6.000
	VOPS.INVELIT.DE TABLA LA COND. SI APARATE,CU VOPSEA ULEI 2 STRATURI INCLUS.GRUNDUIREA		
028	6103218	KG	2.000
	VOPSEA ULEI ORICE CULOARE		
029	IZH09B1	MP.	22.000
	IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 IMPL SIRMA AMB FETE GATA CONF GROS 60-120MM CIRC P TERM PESTE 80CM		
029	2606767	MP.	22.616
	SALTEA VATA MINERALA SPS2 3000X 600X 70 S5838/3		
030	IZI07C1	[1]MP.	22.000
	PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090 -1,6 M CONF		
030	3642287	KG	100.100
	TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32- 1N CAL.1		

031 IZI07C2 MP. 22.000
PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU
TABLA DE 03 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090
-1,6 M MONTARE

032 TRB05A25 TONA 0.850
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

033 TRI1AA01F1 TONA 0.850
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

034 TRA02A10 TONA 0.850
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.


035 TRI1AA08F1 TONA 0.850
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

036 YB02RON LEI.
DIFERENTA PRET UTILAJ - RON
Cheltuieli ISCIR

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



30 09 2019

30.09.2019

Centralizator materiale Legaturi conducte-Incalzire apa demi Sectoarele 1 si 2

MATERIALE SI PIESE DE

Nr. crt.	Denumire material	Material	Dimensiuni	UM	Cant	Pret unit	Valoare
1	Teava fara sudura	A53 Gr.A TYPE S	168.3X7.11	ml	2.05		
2	Teava fara sudura	A53 Gr.A TYPE S	114.3X6.02	ml	1.054		
3	Cot Raza lunga BW	P235GH	114.3X6.02	buc	2		
4	TR, BW	A234 WPA	168.3X7.11/114.3X6.02	buc	1		
5	GS/IE	304SS/GRAFIT	DN100 PN25	buc	2		
6	GS/IE	304SS/GRAFIT	6" 150#	buc	1		
7	Teava fara sudura	P235GH+N	168.3X7.1	ml	4.64		
8	Cot 90,3D,BW,TIP B,SERIE4	P235GH	168.3X7.1	buc	3		
9	Cot 90,3D,BW,TIP B,SERIE5	P265GH	168.3X10.97	buc	2		
10	TE,BW,TIP B	P235GH	168.3X7.1	buc	1		
11	GS/IE	X5CrNi18-10	DN150 PN25	buc	4		
12	GS/IE	X5CrNi18-10	DN200 PN25	buc	2		
13	SUPORTI	A106		kg	150		
TOTAL MATERIALE							