

CENTRALIZATOR
"INLOCUIRE FASCICOL TUBULAR SCHIMBATOR 76-S16 IZOMERIZARE , POZ. 19
REUTILARE TEHNICA 2018-2019"

Nr. Crt.	DENUMIRE LUCRARE	VALOARE (LEI)
o1	o2	o3
1	Inlocuire fascicol tubular schimbator 76-S16 - Izomerizare	
TOTAL (LEI)		
CHELTUIELI NEPREVAZUTE 15%		
TOTAL GENERAL (LEI)		

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 76S168 INLOC.FASCICOL TUB. SCHIMB.76-S16

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	TFB07I1 [1]BUC.		2.000
	MONTAT BLINDE DN.250 MM		
002	TFB07H1 [1]BUC.		2.000
	MONTAT BLINDE DN.200 MM		
003	M1M03A1 [1]TONA		1.534
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
004	M1M03A1 [1]TONA		1.067
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
005	M1M03A1 [1]TONA		0.400
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
006	M1M03A1 [1]TONA		0.370
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
007	M1M03B1 [1]TONA		4.715
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.2-5 T		
008	M1A01B1 [1]TONA		4.715
	RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,		
	BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE		
	SIMPLA ASEZARE1-3.T.		
009	M1A02D1 [1]TONA		1.534
	RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON		
	ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 1-5.T.		
010	M1A02B1 [1]TONA		0.370
	RECIP MET.(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON		
	ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,20-		
	0,50.T.		
011	M1L09B1 [1]BUC.		2.000
	INCERC.PRELIMINARA DE PRES.HIDR.A		
	VASELOR CARE LUCREAZA LA PRES 0,7-500		
	DAN/CM2 1-10 M3		
012	M1L11A1 BUC.		1.000
	PROBA ISCIR LA INCERC.DE PRES.HIDR.LA		
	RECE A VAS.CU TUB.SAU MANTA PR.0,7-500		
	DAN/CM2 CAPAC.< 1 M		
013	M1M03A1 [1]TONA		0.370
	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA		
	ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,		
	SCHELETE METAL.< 2 T		
014	M1A02D1 [1]TONA		1.067
	RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON		
	ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 1-5.T.		

=====

015 M1A02B1 [1]TONA 0.370
RECIP MET. (REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON
ASAMBL,MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 0,20-
0,50.T.

016 M1A02B1 [1]TONA 0.400
RECIP MET. (REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON
ASAMBL,MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 0,20-
0,50.T.

017 M1J40C1 [1]BUC. 2.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN=200-25

018 M1J40C1 [1]BUC. 2.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN=200-25

019 M1L24A1 [2]M 10.000
CURATAT SUPRAFETE DE ETANSARE ALE
UTILAJULUI (50%)

020 RPIF03A1 [1]MP. 20.000
CURATIRE LA INTERIOR A VASELOR,
COLOANELOR, SCHIMBATOARELOR CU RASCHETA
SI PERIA DE SARMA

021 CB47A1 MP. 20.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

022 TR11AA01F1 TONA 10.330
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

023 TR11AA08F1 TONA 10.330
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

024 TRB05A25 TONA 10.330
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

025 TRA03A03 TONA 10.330
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 3 KM *

026 AUT6733 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI 40-49,9TF

027 AUT5615 ORA 8.000
TRAILER 20T

028 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE MATERIALE CONFORM ANEXA NR.1

Intocmit,

Verificat,

A
03.07.18

ETROTEL LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SEE BIROU
CORBANU ALEXANDRU

03 07 2018