

COLOANA ABSORBTIE CU AMINE 09-MEV2
RUT 2014-2015 POZ. 22

Nr. crt.	Rev.	Cod deviz	Dezice pe categorii de lucrari	Constructii si instalatii	Utilaje, echip.tehn.si functionale cu montaj	Montaj utilaje tehn.inclusiv ret.aferente	Dotari	Total
				lei o5	lei o7	lei o8	lei o9	lei 10
1	0		COLOANA ABSORBTIE CU AMINE 09-MEV2 RUT 2014-2015 POZ. 22					
	0		TOTAL					
TOTAL GENERAL RON (fara TVA)								

NOTA: VALOAREA DEVIZULUI CUPRINDE SI CHELTUIELI NEPREVAZUTE 15%

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
 BIROU C.P.S.C.T.
 SEF-BIROU
 CIOBANU ALEXANDRU

09 09 2014

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 210748 COL.ABSORBTIE CU AMINE 09-MEV2 RUT 2014-2015 POZ.22

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	M1A13C1	[1]BUC.	2.000
-----	---------	----------	-------

CAPACE SPECIALE LA RECIP.MET.PT.GURI
VIZITARE DE LUMINA LUAT PROBE LIVRATE
GATA CONFEC.500-1000

002	M1M09I1	PER	1.000
-----	---------	-----	-------

DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=200

003	M1M09H1	PER	1.000
-----	---------	-----	-------

DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150

004	M1M09C1	PER	2.000
-----	---------	-----	-------

DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=50

005	M1M09B1	PER	5.000
-----	---------	-----	-------

DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=40

006	M1M09A1	PER	1.000
-----	---------	-----	-------

DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=25

007	M1M09N1	PER	2.000
-----	---------	-----	-------

DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA, PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=500

008	TFB07H1	[1]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

MONTAT BLINDE DN.200 MM

009	TFB07G1	[1]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

MONTAT BLINDE DN.150 MM

010	TFB07B1	[1]BUC.	2.000
-----	---------	----------	-------

MONTAT BLINDE DN.50 MM

011	TFB07A1	[1]BUC.	5.000
-----	---------	----------	-------

MONTAT BLINDE DN.40 MM

012	TFB07A1	[1]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

MONTAT BLINDE DN.40 MM

013	CB47A1	MP.	12.000
-----	--------	-----	--------

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

014	TRI1AA01F1	TONA	0.252
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

015	TRI1AA08F1	TONA	0.252
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

016	TRB05A25	TONA	0.252
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

017	TRA05A02	TONA	0.252
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE			
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (ARO, ETC) PE DIST. DE			
2			
018	M1M04A1	[1]TONA	1.650
DEMONTAREA IN SUBANSAMBLE A UTILAJELOR			
DE MARE COMPLEXITATE CU GREUTATE < 50 T			
019	M1G27A1	[1]M	113.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			
RECIP. ASAMBL. PE SANT. IN VEDEREA PROT.			
ANTICOROZIVE			
020	M1L57A1	[1]M	113.000
CONTROLUL SUD DE COLT CU PULBERI			
MEGNETICE LA UTILAJE TEHNOLOGICE LIVR IN			
SUBANSAMBLE ASAMBLATE			
021	5000004	KG	200.000
CONFECTIE CONSTRUCTIE METALICA CU			
PROCURARE			
022	M1L70B1	[1]M	113.000
PREINCALZIREA TABLELOR IN ZONA CE			
URMEAZA A SE EXECUTA SUDURA TABLA AVIND			
GROS. INTRE 10-15 MM			
023	M1L57A1	[1]M	113.000
CONTROLUL SUD DE COLT CU PULBERI			
MEGNETICE LA UTILAJE TEHNOLOGICE LIVR IN			
SUBANSAMBLE ASAMBLATE			
024	M3E04A	[3]TONA	1.850
TALERE CU CLAPETI DIN OTEL CARBON SAU			
OTEL ALIAT PT. COLOANE MONTATE DIN			
SUBANSAMBLE PRIN SUD. SI SURUBURI			
025	RPIF03A1	[1]MP.	115.000
CURATIRE LA INTERIOR A VASELOR,			
COLOANELOR, SCHIMBATOARELOR CU RASCHETA			
SI PERIA DE SARMA			
026	M1L18A1	[1]BUC.	100.000
EXAM GROS MAT CU ULTRASUNETE CU AJUTORUL			
APARATELOR CU AFISAJ NUMERIC			
027	M1A13C1	[2]BUC.	2.000
CAPACE SPECIALE LA RECIP. MET. PT. GURI			
VIZITARE DE LUMINA LUAT PROBE LIVRATE			
GATA CONFEC. 500-1000			
028	M1L08C1	[1]BUC.	1.000
INCERCAREA PRELIMINARA DE PRES. HIDR. LA			
RECE A VASELOR FARA TUBULAT. SAU MANTA 10			
-50 M3.			
029	M1L10C1	[1]BUC.	1.000
PROBA ISCIR LA INCERC DE PRES. HIDR. LA			
RECE A VAS. FARA TUB. SAU MANTA 0,7-500			
DAN/CM2 10-50 M3			
030	M1J40C1	[1]BUC.	1.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE			
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT			
T>225C DN=200-25			
030	6607007	BUC.	1.000
GARNITURI SPIROMETALICE DN200			
031	M1J40B1	[1]BUC.	1.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE			
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT			
T>225C DN=65-150			
031	6607005	BUC.	1.000
GARNITURI SPIROMETALICE DN150			

032 M1J40A1 [1]BUC. 1.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN<50MM

032 6607002 BUC. 1.000
GARNITURI SPIROMETALICE DN50

033 M1J40A1 [1]BUC. 5.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN<50MM

033 6607001 BUC. 5.000
GARNITURI SPIROMETALICE DN40

034 M1J40A1 [1]BUC. 1.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN<50MM

034 6607000 BUC. 1.000
GARNITURI SPIROMETALICE DN25

035 M1J40E1 [1]BUC. 2.000
MONTAREA GARNITURILOR LA IMB IN FLANSE
DUPA EFECT PROBELOR IN INST TEHN PN>25AT
T>225C DN=500-60

035 6603075 BUC. 2.000
GARNITURA METALOPLASTICA 615X530X3 INOX

036 AUT6734 ORA 10.000
MACARA PE PNEURI 50-59,9TF


037 6603077 M 100.000
CAUCIUC NEOPREN 2 MM GROSIME

CHELTUIELI NEPREVAZUTE 15%

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



04.09.2014

BSL

04.09.2014