

CENTRALIZATOR VALORIC

„Incalzirea apei demineralizate la sectoarele 1 si 2 cu caldura recuperata din procesele tehnologice - Amenajare zona sector 2”

Nr. Crt.	DENUMIRE LUCRARE	COD DEVIZ	VALOARE FARA TVA (LEI)
o1	o2	o3	o4
1	Incalzirea apei demineralizate la sectoarele 1 si 2 cu caldura recuperata din procesele tehnologice - Amenajare zona sector 2	CIV228	
TOTAL (LEI) FARA TVA			
CHELTUIELI NEPREVAZUTE		5%	
TOTAL GENERAL - LEI FARA TVA			

PETROTEL LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T
SPECIALIST DEVIZE
DUMITRESCU CORNELIA

21.11.2019

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CIV228 INCALZIREA APEI DEMI-AMENAJARE
ZONA SECTOR 2

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	CL17B1 [1]TONA		3.000
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE FARA RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE			
002	CD05A1 M.C.		8.000
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 240X115X 88MM,CAL.A			
002	2101183 M.C.		1.680
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030			
003	TRA06A05 TONA		4.066
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			
004	RPCJ68B1 MP.		66.000
RECONDITIONAREA TENCUIELILOR SPECIALE LA FATADE PRIN BUCIARDAREA TENC.IN CIMP CONTINUU *INLUSIV PREGATIREA SUPRAFETEI			
005	TRA01A02P TONA		1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM			
006	CF06B1 MP.		110.000
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM			
006	2101200 M.C.		2.530
MORTAR TENCUIALA M 100 S 1030			
007	TRA06A05 TONA		6.123
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			
008	CF05A1 MP.		110.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON MATERIALE -100%			
008	5400256 KG		990.000
TINCI			
009	CK11G1 [1]MP.		5.500
ASIMILAT MONTAT FERESTRE DIN ALUMINIU SAU PVC LA CONSTRUCTII MATERIALE -100%			
009	2928519 MP.		5.500
FERESTRE PVC GEAM TERMOPAN CU BARIERA RUPERE PUNTE TERM~			
010	CK14I1 [1]MP.		9.500
(ASIMILAT)USI DIN ALUMINIU SAU PVC LA CONSTRUCTII MATERIALE -100%			
010	2928521 MP.		9.500
USI PVC			

=====

011 CN01A1 [1]MP. 53.000
AMORSAREA SUPRAFETELOR IN VEDEREA
APLICARII VOPSITORIIOR LAVABILE

012 CN04A1 MP. 53.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUITE
MATERIALE -100%

012 4880014 KG 13.500
VOPSEA LAVABILA ALBA EXTERIOR

012 4880013 KG 2.400
VOPSEA LAVABILA COLORATA EXTERIOR

013 RPCT09A1 M.C. 3.500
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

014 TRA01A02P TONA 5.250
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

015 IZE01A1 [1]M 6.000
SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA ZN 0,5MM
GROS CU LATIME PINA LA 50CM INCLUSIV

016 CB47A1 MP. 110.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

017 CD24A1 MP. 115.000
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

018 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE VESTIARE METALICE 2 USI, 60X45X180CM = 35BUC

019 TRI1AA01F1 TONA 17.800
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

020 TRI1AA08F1 TONA 17.800
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.


021 TRB05A25 TONA 17.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

022 TRA02A02 TONA 17.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



21.11.2019.