

ANTEMASURATOARE

INSTALATIA

LUCRARE: Reparat structura Rampa Uleiuri

CATEGORIA:

COD DEVIZ.....//C-da PLK.....

A. MANOPERA NORMATIV

NR. CRT	DENUMIREA LUCRARI	CANT	SIMBOL NORMAT IV/ UM	ORE NORMATE	TOTAL
1	Udarea suprafetelor cu apa	80.00	mp		
2	Aplicare protectie anticoroziva pentru armaturi	8.00	mp		
3	Aplicare punte de aderenta pe beton cu Sika Mono Top 910N grosime strat 2mm	80.00	mp		
4	Tencuiala mortar (inclusiv desfacere tencuiala veche)	80.00	mp		
	TOTAL ORE NORMATE 2	ORE			
	TARIF SERVICE	LEI / ORA			
	TOTAL VALOARE ORE NORMATE	LEI			

B. MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB

			APROVIZIONAT					
Denumire material			PLK			AG		
	Material	UM	Cant	Pret unit	Valoare	Cant	Pret unit	Valoare
1	Grund anticoroziv	kg				1.20		
2	Sika Mono Top 910N	kg				280.00		
3	Mortar KLASIKO ADEPLAST consum 30kg/2cm	kg				2,400.00		
4	Armatura	kg				35.00		
	TOTAL MATERIALE							
	COTA APROVIZIONARE 5%							
	TOTAL GENERAL MATERIALE							

C. UTILAJE

Denumire utilaj		Nr ore	Valoare	TOTAL
Camion evacuare moloz	ore	24.00		
Prestari Servicii RSVTI (100 ore)		1.00		
TOTAL UTILAJE	LEI			

TOTAL GENERAL A+B+C (fara mat. PLK)	LEI fara TVA	
--	---------------------	--

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
BIROU C.P.S.C.T.
SPECIALIST DEVIZE
NEACSU DRAGOS

24.08.2020.